

TABEL 1 – VENTILATSIOONI SPETSIFIKATSIOON

049-0421					
#	Nimetus	Suurus	Tähis	Kogus	Pikkus, m
1	Tsingitud lehtterasest õhukanal koos vajalike liitmike ja kinnitustega	100	SR-100		47
2	Tsingitud lehtterasest õhukanal koos vajalike liitmike ja kinnitustega	125	SR-125		43.8
3	Tsingitud lehtterasest õhukanal koos vajalike liitmike ja kinnitustega	160	SR-160		5.8
4	Tsingitud lehtterasest õhukanal koos vajalike liitmike ja kinnitustega	200	SR-200		4.6
5	Tsingitud lehtterasest õhukanal koos vajalike liitmike ja kinnitustega	250	SR-250		9.9
6	Pölv-45	100	BU-100-45	6	
7	Pölv-45	200	BU-200-45	4	
8	Pölv-45	250	BFU-250-45	3	
9	Pölv-90	100	BU-100-90	17	
10	Pölv-90	125	BU-125-90	12	
11	Pölv-90	160	BU-160-90	1	
12	Pölv-90	250	BFU-250-90	8	
13	Kolmik	100/100	TCPU-100-100	2	
14	Kolmik	125/125/100	TCPU-125-100	4	
16	Kolmik	125/125	TCPU-125-125	5	
18	Kolmik	160/160/100	TCPU-160-100	4	
19	Kolmik	160/160/125	TCPU-160-125	1	
20	Kolmik	200/200/125	TCPU-200-125	2	
21	Kolmik	250/250	TCPU-250-250	3	
22	Üleminek	125/100	RCFU-125-100	6	
23	Üleminek	160/100	RCFU-160-100	2	
24	Üleminek	160/125	RCFU-160-125	3	
25	Üleminek	200/160	RCFU-200-160	2	
26	Üleminek	250/160	RCFU-250-160	3	
27	Üleminek	250/200	RCU-250-200	2	
28	Välisrest	250	DS-AV 250	2	
29	Sissepuhkeplafoon	100	AIRY-100-BOW	6	
30	Sissepuhkeplafoon	125	AIRY-125-BOW	2	
31	Sissepuhkeplafoon	100	OTV-100	1	
32	Sissepuhkeplafoon	100	OTV-100	1	
33	Sissepuhkeplafoon	100	RK-PK-100	1	
34	Väljatõmbeplafoon	100	AIRY-100-BOW	6	
35	Väljatõmbeplafoon	125	AIRY-125-BOW	3	

36	Väljatõmbeplafoon	100	OPV-100	2	
37	Väljatõmbeplafoon	100	RK-PK-100	1	
38	Reguleerklapp	100	IRIS-100	1	
39	Müra summuti	100	KVAp-100-600-1	5	
40	Müra summuti	160	KVAp-160-600-1	1	
41	Müra summuti	250	SLU 250 900 50	2	
42	Saunakanal	100	SKA-100	1	
43	Isolatsioon/Õhukanal	250	Armaflex Si19		4.9
45	Ventilatsiooniagregaat		DOMEKT-R-500-V-R1	1	

MÄRKUS:

Kõik tööd ja materjalid, mida pole kajastatud töödemahtude loendis, kuid on vajalikud ehitustööde korrektseks teostamiseks, tuleb arvestada lisaks. Spetsifikatsioon ja ehitusmahud on hinnangulised. Töövõtja kohustus on kontrollida ehitusmahtusid objektil. Esitatud on näitlikud seadmed ja materjalid. Kooskõlastatult tellijaga võib kõiki materjale ja tooteid asendada samaväärsetega.