

Materjalide kokkuvõte

Töö nimi:	Hoone renoveerimine,	Jõhvi, Ida-Virumaa	Projekti juht:	Töö nr:	100
Osa:	Soojuskeskus		Vastutav spetsialist:	Kuupäev:	15/08/2021

Jrk nr	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Mõõtühik	Maksumus		Märkused
					ühikule	kokku	
1	2	3	4	5	6	7	8
Soojuskeskus							
1	Soojusarvesti Qn 1,5 m³/h		1	kompl.		0.00 €	näiteks Kamstrup Multical
2	2-tee reguleeriventiil kvs 2.5	DN15	1	tk		0.00 €	näiteks Danfoss VM2
3	Ajam 2-tee reguleeriventiilile		1	tk		0.00 €	näiteks Danfoss AMV 10
4	Ringluspump (M=1,15 l/s; Hmin=60 kPa)		1	tk		0.00 €	näiteks MAGNA3-32-100
5	Kütte juhtautomaatika		1	tk		0.00 €	Näiteks Danfoss ECL Comfort 210
6	Välisõhu temperatuuriandur		1	tk		0.00 €	Näiteks Danfoss ESMT
7	Soojuskeskuse ühendustorustik, isolatsioon torustikule, filtrid, sulg- ja kaitsearmatuur, termo- ja manomeetrid		1	tk		0.00 €	Vastavalt montaaži vajadusele

Märkused:

1. Kõik materjalid ja seadmed on ettenähtud tarnida ja paigaldada töövõtja poolt, kui ei ole märgitud teisiti
2. Spetsifitseerimata materjal, mis tuleneb montaaži vajadusest, kuulub töövõtumahu sisse.
3. Materjalide asendused kooskõlastada projekteerijaga
4. Spetsifikatsioon sisaldab ainult põhimaterjale. Materjalide kogused ja mõõdud on vajalik täpsustada tööde käigus.