Vundament 1:100



MÄRKUSED:

1. Käesolev joonis tühistab kõik sama joonise numbriga varasema kuupäevaga joonised.
2. Kõik muudatused tuleb kooskõlastada arhitektiga.
3. Kõik mõõdud ja kõrgusmärgid kontrollida ehitusel.
4. Joonised, seletuskiri ja loetelud moodustavad terviku ja neid tuleb käsitleda koos. Vasturääkivuste ilmnemisel teavitada projekteerijat.
5. Jooniseid vaadata koos teiste projektiosadega. Vastuolude ilmnemisel võtta ühendust projekteerijatega.
6. Joonist ja tüüpkonstruktsioone vaadata koos konstruktsiooniosa vastava joonisega.
7. Kõik ehitamisega seotud muudatused konstruktsioonide, mõõtude, materjalide , viimistluse, avatäidete, piirete, detailide jms. Osas kooskõlastada autorijärelvalve käigus kõigepealt projekteerija, seejärel tellija.
8. Insener-tehnilised avad, kanalid jms: vaata KV-, VK-, JAH-, EL- ja NV-osa.
9. Kõikide materjalide ja ehitustööde kvaliteet peab vastama Eesti Vabariigis kehtivate seadusandlike aktide järgi kehtestatud nõuetele ja olema kooskõlas hea ehitustavaga.
10. Konstruktiivsed lahendused täpsustatakse konstruktiivse projektiga.
11. Detailide kinnitamine täpsustatakse konstruktiivse tööprojektiga ja piirete puhul ka tootejoonistega.
12. Kõikide materjalide ja toodete puhul tuleb järgida tootjapoolseid juhiseid ja ettekirjutusi. Need tuleb hankida materjalide ja konstruktsioonide tootjatelt või müüjatelt.
13. Materjalid võib asendada teiste tootjate samaväärsete või paremate omadustega toodetega.
14. Hoone rajatakse vundament rajatakse lintvundamendina.
15. Peasissepääs varustatakse küttekaabliga.
16. Hüdroisolatsiooniks kasutada bituumeni baasil materjale.
17. Hüdroisolatsioonimaterjalide tüüp ja paigaldusviis lahendada vastavalt tarnija juhistele.
18. Erinevad hüdroisolatsioonid ja veekindel betoon liidetakse omavaheltootja soovitatud lahendustega, täpsustatakse tööprojektis ja tootejoonistega.
19. Käesolevaid lahendusi võib vastavalt vajadusele muuta kuid sealjuures ei tohi konstruktsioonide kandevõime, tulepüsivus ja helipidavus halveneda.