

KORTERELAMU KÜTTESÜSTEEMI REKONSTRUEERIMINE

Pärnu

Pos. №	Tehniline iseloomustus	Tüüp	Mõõt	Hulk	Märkused
HOONE OSA nr. 1 KÜTTESÜSTEEM					
1	Terasradiaator PURMO COMPACT kõrgusega 200 mm Sama Sama Sama Sama Sama Sama kõrgusega 500 mm Sama Sama Sama Sama Sama Sama Sama Sama	PC22-200-1800 PC22-200-2000 PC33-200-1200 PC33-200-1400 PC33-200-2000 PC21-500-800 PC21-500-900 PC21-500-1200 PC22-500-900 PC22-500-1000 PC22-500-1200 PC22-500-1400 PC22-500-1600	kompl. kompl. kompl. kompl. kompl. kompl. kompl. kompl. kompl. kompl. kompl. kompl. kompl. kompl. kompl.	18 27 6 6 6 2 18 18 6 3 6 26 10	
2	Korteri soojusmõõtja (kauglugemisega)	DN15 < 0,5 m3/h	kompl.	30	
3	Termostaatventiil termostaat piirajatega mis võimaldaks reguleerida ruumi temperatuuri vahemikus 18...23°C	DN15	kompl.	152	
4	Radiaatori sulgkraan	DN15	tk.	152	
5	Automaatne õhueraldaja	DN15	tk.	54	
6	Tasakaalustusventiil Sama Sama Sama	DN15 DN25 DN32 DN50	kompl. kompl. kompl. kompl.	36 3 1 1	
7	Kuulkraan Sama Sama Sama Sama	DN15 DN20 DN32 DN40 DN65	tk. tk. tk. tk. tk.	6 30 3 1 1	
8	Kuulkraan tühjendusele	DN15	tk.	82	
9	Terastoru (Press) Sama Sama Sama Sama Sama Sama	DN15 (18x1,2) DN20 (22x1,5) DN32 (35x1,5) DN40 (42x1,5) DN50 (54x1,5) DN65 (76x2,0)	j.m. j.m. j.m. j.m. j.m. j.m.	1890 500 95 40 35 10	
10	Isolatsioon "KIVIVILL" koorik s=30mm, kaetud alumiinium fooliumiga Sama Sama Sama s=40mm Sama Sama Sama	torule DN20 torule DN25 torule DN32 torule DN32 torule DN40 torule DN50 torule DN65	j.m. j.m. j.m. j.m. j.m. j.m. j.m.		vastavalt vajadusele
11	Täisautomaatne soojussõlm automaatikuga Qküte=180kW		kompl.	1	Komplekt vt. joonis KK-06
12	Abimaterjalid		kompl.		vastavalt vajadusele
HOONE OSA nr. 2 KÜTTESÜSTEEM					
1	Terasradiaator PURMO COMPACT kõrgusega 200 mm Sama	PC22-200-1800 PC22-200-2000	kompl. kompl.	24 36	

	Sama	PC33-200-1000	kompl.	1	
	Sama	PC33-200-1200	kompl.	6	
	Sama	PC33-200-1400	kompl.	7	
	Sama	PC33-200-2000	kompl.	10	
	Sama kõrgusega 500 mm	PC21-500-800	kompl.	2	
	Sama	PC21-500-900	kompl.	24	
	Sama	PC21-500-1200	kompl.	26	
	Sama	PC22-500-900	kompl.	6	
	Sama	PC22-500-1000	kompl.	3	
	Sama	PC22-500-1200	kompl.	6	
	Sama	PC22-500-1400	kompl.	26	
	Sama	PC22-500-1600	kompl.	10	
	Sama	PC22-500-2000	kompl.	2	
2	Korteri soojusmõõtja (kauglugemisega)	DN15 < 0,5 m3/h	kompl.	38	
3	Termostaatventiil termostaat piirajatega mis võimaldaks reguleerida ruumi temperatuuri vahemikus 18...23°C	DN15	kompl.	189	
4	Radiaatori sulgkraan	DN15	tk.	189	
5	Automaatne õhueraldaja	DN15	tk.	76	
6	Tasakaalustusventiil	DN15	kompl.	47	
	Sama	DN25	kompl.	4	
	Sama	DN32	kompl.	1	
	Sama	DN50	kompl.	1	
7	Kuulkraan	DN15	tk.	8	
	Sama	DN20	tk.	39	
	Sama	DN32	tk.	4	
	Sama	DN40	tk.	1	
	Sama	DN65	tk.	1	
8	Kuulkraan tühjendusele	DN15	tk.	106	
9	Terastoru (Press)	DN15 (18x1,2)	j.m.	2370	
	Sama	DN20 (22x1,5)	j.m.	620	
	Sama	DN32 (35x1,5)	j.m.	120	
	Sama	DN40 (42x1,5)	j.m.	60	
	Sama	DN50 (54x1,5)	j.m.	35	
	Sama	DN65 (76x2,0)	j.m.	10	
10	Isolatsioon "KIVIVILL" koorik s=30mm, kaetud alumiinium fooliumiga	torule DN20	j.m.		vastavalt vajadusele
	Sama	torule DN25	j.m.		
	Sama	torule DN32	j.m.		
	Sama s=40mm	torule DN32	j.m.		
	Sama	torule DN40	j.m.		
	Sama	torule DN50	j.m.		
	Sama	torule DN65	j.m.		
11	Täisautomaatne soojussõlm automaatikuga Qküte=180kW		kompl.	1	Komplekt vt. joonis KK-06
12	Abimaterjalid		kompl.		vastavalt vajadusele

HOONE OSA nr. 3 KÜTTESÜSTEEM

1	Terasradiaator PURMO COMPACT kõrgusega 200 mm	PC22-200-1800	kompl.	24	
	Sama	PC22-200-2000	kompl.	36	
	Sama	PC33-200-1000	kompl.	1	
	Sama	PC33-200-1200	kompl.	6	
	Sama	PC33-200-1400	kompl.	7	
	Sama	PC33-200-2000	kompl.	10	
	Sama kõrgusega 500 mm	PC21-500-800	kompl.	2	
	Sama	PC21-500-900	kompl.	24	
	Sama	PC21-500-1200	kompl.	26	
	Sama	PC22-500-900	kompl.	6	
	Sama	PC22-500-1000	kompl.	3	
	Sama	PC22-500-1200	kompl.	6	
	Sama	PC22-500-1400	kompl.	26	
	Sama	PC22-500-1600	kompl.	10	

	Sama	PC22-500-2000	kompl.	2	
2	Korteri soojusmõõtja (kauglugemisega)	DN15 < 0,5 m3/h	kompl.	38	
3	Termostaatventiil termostaat piirajatega mis võimaldaks reguleerida ruumi temperatuuri vahemikus 18...23°C	DN15	kompl.	189	
4	Radiaatori sulgkraan	DN15	tk.	189	
5	Automaatne õhueraldaja	DN15	tk.	76	
6	Tasakaalustusventiil Sama Sama Sama	DN15 DN25 DN32 DN50	kompl. kompl. kompl. kompl.	47 4 1 1	
7	Kuulkraan Sama Sama Sama Sama	DN15 DN20 DN32 DN40 DN65	tk. tk. tk. tk. tk.	8 39 4 1 1	
8	Kuulkraan tühjendusele	DN15	tk.	106	
9	Terastoru (Press) Sama Sama Sama Sama Sama Sama	DN15 (18x1,2) DN20 (22x1,5) DN32 (35x1,5) DN40 (42x1,5) DN50 (54x1,5) DN65 (76x2,0)	j.m. j.m. j.m. j.m. j.m. j.m.	2370 620 120 60 35 10	
10	Isolatsioon "KIVIVILL" koorik s=30mm, kaetud alumiinium fooliumiga Sama Sama Sama s=40mm Sama Sama Sama	torule DN20 torule DN25 torule DN32 torule DN32 torule DN40 torule DN50 torule DN65	j.m. j.m. j.m. j.m. j.m. j.m. j.m.		vastavalt vajadusele
11	Täisautomaatne soojussõlm automaatikuga Qküte=180kW		kompl.	1	Komplekt vt. joonis KK-06
12	Abimaterjalid		kompl.		vastavalt vajadusele

HOONE OSA nr. 4 KÜTTESÜSTEEM

1	Terasradiaator PURMO COMPACT kõrgusega 200 mm Sama Sama Sama Sama Sama Sama Sama kõrgusega 500 mm Sama Sama Sama Sama Sama Sama Sama Sama Sama	PC22-200-1800 PC22-200-2000 PC33-200-1000 PC33-200-1200 PC33-200-1400 PC33-200-2000 PC21-500-800 PC21-500-900 PC21-500-1200 PC22-500-900 PC22-500-1000 PC22-500-1200 PC22-500-1400 PC22-500-1600 PC22-500-2000	kompl. kompl. kompl. kompl. kompl. kompl. kompl. kompl. kompl. kompl. kompl. kompl. kompl. kompl. kompl. kompl.	24 36 1 6 7 10 2 24 26 6 3 6 26 10 2	
2	Korteri soojusmõõtja (kauglugemisega)	DN15 < 0,5 m3/h	kompl.	38	
3	Termostaatventiil termostaat piirajatega mis võimaldaks reguleerida ruumi temperatuuri vahemikus 18...23°C	DN15	kompl.	189	
4	Radiaatori sulgkraan	DN15	tk.	189	
5	Automaatne õhueraldaja	DN15	tk.	76	
6	Tasakaalustusventiil Sama Sama Sama	DN15 DN25 DN32 DN50	kompl. kompl. kompl. kompl.	47 4 1 1	
7	Kuulkraan	DN15	tk.	8	

	Sama	DN20	tk.	39	
	Sama	DN32	tk.	4	
	Sama	DN40	tk.	1	
	Sama	DN65	tk.	1	
8	Kuulkraan tühjendusele	DN15	tk.	106	
9	Terastoru (Press)	DN15 (18x1,2)	j.m.	2370	
	Sama	DN20 (22x1,5)	j.m.	620	
	Sama	DN32 (35x1,5)	j.m.	120	
	Sama	DN40 (42x1,5)	j.m.	60	
	Sama	DN50 (54x1,5)	j.m.	35	
	Sama	DN65 (76x2,0)	j.m.	10	
10	Isolatsioon "KIVIVILL" koorik s=30mm, kaetud alumiinium fooliumiga	torule DN20	j.m.		vastavalt vajadusele
	Sama	torule DN25	j.m.		
	Sama	torule DN32	j.m.		
	Sama s=40mm	torule DN32	j.m.		
	Sama	torule DN40	j.m.		
	Sama	torule DN50	j.m.		
	Sama	torule DN65	j.m.		
11	Täisautomaatne soojussõlm automaatikuga Qküte=180kW		kompl.	1	Komplekt vt. joonis KK-06
12	Abimaterjalid		kompl.		vastavalt vajadusele

HOONE OSA nr. 5 KÜTTESÜSTEEM

1	Terasradiaator PURMO COMPACT kõrgusega 200 mm	PC22-200-1800	kompl.	24	
	Sama	PC22-200-2000	kompl.	36	
	Sama	PC33-200-1000	kompl.	1	
	Sama	PC33-200-1400	kompl.	1	
	Sama	PC33-200-2000	kompl.	10	
	Sama kõrgusega 500 mm	PC21-500-800	kompl.	2	
	Sama	PC21-500-900	kompl.	24	
	Sama	PC21-500-1200	kompl.	26	
	Sama	PC22-500-900	kompl.	6	
	Sama	PC22-500-1000	kompl.	5	
	Sama	PC22-500-1200	kompl.	18	
	Sama	PC22-500-1400	kompl.	26	
	Sama	PC22-500-1600	kompl.	12	
	Sama	PC22-500-2000	kompl.	2	
2	Korteri soojusmõõtja (kauglugemisega)	DN15 < 0,5 m3/h	kompl.	38	
3	Termostaatventiil termostaat piirajatega mis võimaldaks reguleerida ruumi temperatuuri vahemikus 18...23°C	DN15	kompl.	193	
4	Radiaatori sulgkraan	DN15	tk.	193	
5	Automaatne õhueraldaja	DN15	tk.	76	
6	Tasakaalustusventiil	DN15	kompl.	47	
	Sama	DN25	kompl.	4	
	Sama	DN32	kompl.	1	
	Sama	DN50	kompl.	1	
7	Kuulkraan	DN15	tk.	8	
	Sama	DN20	tk.	39	
	Sama	DN32	tk.	4	
	Sama	DN40	tk.	1	
	Sama	DN65	tk.	1	
8	Kuulkraan tühjendusele	DN15	tk.	106	
9	Terastoru (Press)	DN15 (18x1,2)	j.m.	2370	
	Sama	DN20 (22x1,5)	j.m.	620	
	Sama	DN32 (35x1,5)	j.m.	120	
	Sama	DN40 (42x1,5)	j.m.	60	
	Sama	DN50 (54x1,5)	j.m.	35	
	Sama	DN65 (76x2,0)	j.m.	10	
10	Isolatsioon "KIVIVILL" koorik s=30mm, kaetud alumiinium fooliumiga	torule DN20	j.m.		

	Sama Sama Sama s=40mm Sama Sama Sama	torule DN25 torule DN32 torule DN32 torule DN40 torule DN50 torule DN65	j.m. j.m. j.m. j.m. j.m. j.m.		vastavalt vajadusele
11	Täisautomaatne soojussõlm automaatikuga Qküte=180kW		kompl.	1	Komplekt vt. joonis KK-06
12	Abimaterjalid		kompl.		vastavalt vajadusele

Märkused

Töövõtja on kohustatud kontrollima vajaminevat materjalide õigsust enne töövõtu lepingu koostamist . Muudatused materjalide valiku osas kooskõlastada Eelnevalt Tellijaga ja projekteerijaga.