



MÄRKUSED:

KÕIK MÕÕDUD KONTROLLIDA JA TÄPSUSTADA KOHAPEAL
ENNE TÕDE TEOSTAMIST
KONSTRUKTIIVSE LAHENDUSE KOHTA TULEB KOOSTATADA
TÖÖJOUKONISED.

ERINEVUSED JOONISTEL JAVÕI SELETUSKIRJAS TULEB
TÄPSUSTADA PROJEKTI AUTORIGA.

EHITAJA POOLT KONTROLLIDA KÕIGI MATERJALIDE VAJALIKE
SERTIFIKAATIDE OLEMASOLU.

KÕIK MATERJALID PAIGALDADA VASTAVALT TOOTJAFIRMA
ETTEKIRJUTUSTELE.

MATERJALIDE ASENDUSED KOOSKÕLASTADA PROJEKTI
AUTORIGA.

KOMMUNIKATSIOONI TORUDE JA AVADE ASUKOHAD
TÄPSUSTADA!

Sademeeve allaviigud ja rennid vt katuse plaani!

NR.	KUPREY	NIMI	SELETUS

VAADE EDELAST

FASSAADI VIIMISTLUSMATERJALID JA VÄRVITOONID

1. KATUSEKATE VALTSPLEKK, KÄIGUTEED JMS – paigaldatakse uus kate ja käiguteed
- VIHMAVEESÜSTEEMID - Olemasolevad vihmaveetorud säilitatakse. Katuse ümberhitiämisel tehakse uued allavoolukohad ja ühendatakse ol. oivate torudega. Katusei mölma viinskapi osas tehakse uued allavigud ja paigaldatakse tsinkplekist torud. Katusele tehakse püstvalts vihmavee juhtimiseks.
2. KATUSEUUGID, KARNIISI JA EHISSRAAMIDE KATTEPLEKK- valtsplekk
3. SEINAD - laudis 150mm - värv puunikas punane CAPAROL CAMEO 95
4. PUUDUST RÄASTAD, VEECLAUD – värv puunikas punane CAPAROL CAMEO 95
5. AKENDE JA USTE EHISSRAAMID - värv heteroneelne CAPAROL TUNDRA 25
6. AKNAD – puudust, värv valge