

[illegible]

1. Elamu kandekonstruktsioonid täpsustada konstruktiivses tööprojekti
2. Vundamendi konstruktsioon ja täpne sügavus täpsustada geoloogilises uuringute alusel konstruktiivses tööprojekti.
3. Hüdrolisolatsioon teostada vastavalt tootjapoolsetele nõuetele, ning vastavalt Eesti Vabariigi kehtivatele ehitustööde teostamise normatiividele.
4. Puifermi samm vastavalt arvutustele. Vajadusel kasutada "sarika lisa" kui fermi vöö arvutuslik kõrgus on vähem kui projekteeritud soojustuse paksus. Mitte katta ülemise soojustuse kiht (altpoolt) "mittehingava" materjaliga!
5. Kõrgused on EH2000 süsteemis.



SOLPRO

SOLPRO OÜ
Reg.NR.11961323 EEP001952
Väike-Paala tn 2, 11415 Tallinn
solpro@solpro.ee
tel. +372 56 649 659

Tellija	Dmitri Rusinov
Arhitekt	Irina Belkina
Vastutav spetsialist	Kristina Sepp, volitatud arhitekt, tase 7, kutsetunnistus 156143

Üksikelamu

Tammneeme tee 27, Tammneeme küla,
Viimsi vald, Harju maakond

Joonise nimetus

LÖIGE 1-1

26.05.2021

Möötkava	1:1
----------	-----

Stadium	FP
---------	----

Töö nr. 130820

Joonlse nr.

A-7