

	Koostas: 	Töö nimetus: parkla sademeveekanalisatsioon	Objekti aadress(id): Loo alevik, Jõelähtme vald, Harju maakond	
	Vastutav pädev isik:	Dokumendi nimetus/number: Töömahtude ja materjalide loetelu/VKV-8-01	Töö nr/staadium: AQ25081/põhiprojekt	Lahendusversioon/kuupäev: v01/26.06.2025

TÖÖMAHTUDE JA MATERJALIDE LOETELU

KULUDE LOEND NR 1: SADEMEVEE KANALISATSIOON KS2 PAIGALDAMINE

Jrk. nr.	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Ühik	Ühikhind	Maksumus
1.1	Sademeveekanalisatsiooni toru PP SN8	De200 mm	43.4	jm.		0.00
1.2	Sademeveekanalisatsiooni toru PP SN16	De200 mm	12.8	jm.		0.00
1.3	Sademeveekanalisatsiooni toru PP SN8	De315 mm	25.2	jm.		0.00
1.4	PE või PP sademevee kontrollkaev, luuk 40T	De560/500 mm	2	kmpl.		0.00
1.5	PE või PP sademevee kontrollkaev, luuk 25T	De560/500 mm	1	kmpl.		0.00
1.6	PE, PP või klaasplastist kanaliseatsiooni proovivõtukaev koos tagasivooluklapi ja pöördklapiga, luuk 25T	De800/600 mm	1	kmpl.		0.00
1.7	Õlipüüdur ENS 50 LM koos liiva-mudapüüduriga (I- klass, NS 50) + R/B koormusjaotusplaat (L=8600 x 3300 x 200 mm)	L=7100 mm, D1800 mm	1	kmpl.		0.00
1.8	Õlipüüduri PE õhutustoru paigladus + roostevabast terasest otsikuga	De110 mm	3.0	jm.		0.00
1.9	PE või PP sademevee restkaev setteosaga 300L, ümar restluuk	De560/500 mm	1	kmpl.		0.00
1.10	PE või PP sademevee restkaev setteosaga 300L, nelikant restluuk	De560/500 mm	2	kmpl.		0.00
0.3	Liitmikud, üleminekud		1	kmpl.		0.00
-0.50	Märkelint kirjaga "SADEMEVESI"		74.5	jm.		0.00
-1.3	Soojustusplaadi paigaldus		1	kmpl.		0.00
-2.10	Kaeviku rajamine ja tagasitäite tegemine		1	töö		0.00
-2.9	Puude likvideerimine		1	töö		0.00
			Summa kantud kokkuvõttesse			0.00
				Kokku:		0.00
				KM 22%:		0.00
				Summa:		0.00

Märkused:

- 1. Kanalisatsiooni torude pikkused täpsustab töid teostav ehitusmontaaž-organisatsioon.
- 2. Isolatsiooni pikkuse, muhvide jms arvu täpsustatakse ehituse käigus.
- 3. Pakkuja peab esitatud mahud hinnapakumise käigus üle kontrollima.
- 4. Enne lõpliku hinnapakumise esitamist on töövõtjal vajalik tutvuda kogu projektiga ning võrrelda mahuloendis toodud koguseid plaanidel kirjeldatud kogustega. Erinevuste ja muude ebatäpsuste avastamisel võtta ühendust projekteerijaga. Pakkumine peab sisaldama kõik vajalikud materjalid, ka muud abimaterjalid, mida spetsifikatsioonis ja plaanidel näidatud ei ole, kuid mis on vajalikud tööde normaalseks teostamiseks ning süsteemi normaalseks funktsioneerimiseks pärast ehitustöid.
- 5. Ehitushinna arvutamisel peab pakkuja arvestama ka projekti dokumentatsioonis ka muu materjaliga, sh kooskõlastajate poolt esitatud nõuetega.
- 6. Pakkuja peab arvestama kõigi kaasnevate töödega, mida ei ole ilmtingimata käesolevas spetsifikatsioonis esitatud, kuid mis on tehnoloogiliselt vajalikud teostada objekti spetsifikatsioonis esitatud tööde valmimiseks.
- 7. Objektil võib esineda tundmatuid maa-aluseid kommunikatsioone.
- 8. Ehitajal on õigus vahetada projektis toodud seadmed/tarvikud/tooted tehniliselt samaväärsete vastu eeldusel, et vahetus ei halvenda kasutustingimusi ja ei suurenda kasutuskulutusi. Paigaldatavad seadmed/tarvikud/tooted kooskõlastada tellija esindajaga. Vahetuse tulemuse eest kannab täit vastutust ehituse töövõtja.