

3 MATERJALIDE LOEND

* Loendis ei ole arvestatud kanalisatsioonitorustike ja kaevude ühendamiseks vajaminevaid detaile (üleminekud, käänikud, tugirõngad jne).

* Loendis ei ole arvestatud olemasolevate torudega ühendamiseks vajaminevaid ühendusdetaile ja ääriklitmiike vahelisi kummitihendeid.

* Loendis ei ole arvestatud soojusisolatsiooni mahtu. Torustike soojustamisel tuleb järgida lisas 3 esitatud nõudeid.

* Hinnakalkulatsioon peab sisaldama kõiki võimalikke antud positsioonil kirjeldatud lisatöid, kulusid ja makse (sh rajamise ja tööjõu kulu).

* Materjalide ja tööde mahud on mõõdetud jooniselt, mistõttu tegelikud mahud võivad tabelis toodust erineda. Ehitaja peab ehitushinna kalkuleerimisel töömahud ise läbi töötama.

Jrk.nr.	Töö kirjeldus	Ühik	Maht	Ühiku hind	Maksumus
1	2	3	4	5	6
1	VEETORUSTIK (sh tasanduskiht, algtäide, lõpptäide, katsetused)				
1.1	Plasttoru HDPE PN10 De63 mm, sinise triibuga must toru	jm	157		0.00 €
1.2	Plasttoru HDPE PN10 De32 mm, sinise triibuga must toru	jm	28		0.00 €
1.3	Märkelint "VESI"	jm	185		0.00 €
1.4	Märkekaabel, min Ø 1,5 mm ²	jm	185		0.00 €
1.5	El.keevis otsakork De32 mm	tk	4		0.00 €
1.6	El.keevis otsakork De63 mm	tk	1		0.00 €
1.7	El.keevis puursadul De63/De32	tk	3		0.00 €
1.8	El.keevis üleminek PE De63/De32 mm	tk	1		0.00 €
1.9	Maakraan DN25 el.keevismuhvide, spindlipikenduse ja kaepa	tk	4		0.00 €
2	KANALISATSIOONITORUSTIK (sh tasanduskiht, algtäide, lõpptäide, katsetused)				
2.1	Plasttoru PVC SN8 De160 mm	jm	187		0.00 €
2.2	Märkelint "KANAL"	jm	187		0.00 €
2.3	Plastist kaev De560/500, teleskoobiga mudel koos malmkaanega	tk	5		0.00 €
2.4	Plastist kontrollitoru De200/160, teleskoobiga mudel koos malmkaanega	tk	4		0.00 €
2.5	Otsakork PVC	tk	4		0.00 €
Maksumus kokku KM-ta					0.00 €
Käibemaks 20%					0.00 €
Maksumus kokku KM-ga					0.00 €