



MÄRKUSED:

1. Arhitektuur-ehitusliku projekteerimistöde aluseks on võetud Tellija poolne lähteülesanne.
2. Ehitustööd peavad toimuma arhitektuur-ehitusliku põhi- või tööprojekti järgi ning arhitektuur-ehitusliku osa projekti vaadata ehitamisel koos EK-osa (ehituskonstruktiivse osa) ning eriosade projektidega - VV-osa (välistehnovõrkude osa), VP-o (vertikaalplaneerimise osa), VK-o (veevarustuse ja kanalisatsiooni osa), KV-osa (küttesüsteemide ja ventilatsiooni osa), EL-osa (elektrotehniline osa), EN-osa (nõrkvoolu ja automaatika osa), ja siseviimistlustabeliga / -plaaniga ja / või sisekujundusprojektiga.
3. Kõik ehitamisega seotud muudatused konstruktsioonide, mõõtude, materjalide, viimistluse, avatäidete, piirete, detailide jms osas kooskõlastada autorijärevalve käigus kõigepealt projekteerijaga ja siis Tellijaga.
4. Enne uste, akende, piirete, detailide ja muude sarnaste konstruktsioonide valmistamist kontrollida eelnevalt avade ja karkassi tegelikke mõõtmeid, avanemissuundasid ja kogust.
5. Kavandatava hoone esimese korruse tasapind ±, välistreppide astmete arvud, astmete kõrgused, välispanduste ja välisplatvormide kalded ja horisontaaltasapinnad, täpsustatakse vajadusel krundi vertikaalplaneerimise ja heakorrasustööde käigus.
6. Kõikide materjalide ja ehitustööde kvaliteet peab vastama EV-s kehtivate seadusandlike aktide järgi kehtestatud nõuetele ja olema kooskõlas hea ehitustavaga.
7. Ehitustööd tuleb teostada järgides kogumike MaaRYL 21 Pinnasetööd ja alustarindid, Tarindi RYL 21 Kande- ja piirdetarindid ja Maalritööde RYL212 nõuete taset.
8. Ehitustööde kvaliteet peab vastama RYL nõuetele.
9. Konstruktsioonid vt. konstruktsioonitüübid. Kõik sarnased sõlmed lahendada analoogselt näidega.
10. Kui projektis pole öeldud teisiti, tuleb kõikide ehitustoodete kasutamisel lähtuda tootjapoolsetest paigaldamis- ja kasutusjuhistest ning tootjapoolsete sõlmede tüüplahendusest.
11. Seinte viimistluses erinevuse tekkimisel lähtuda Sisearhitektuurse projektiga antud lahendustest

artlabor <small>ÕÜ Art Labor J. Sütiste tee 18-75 13411 Tallinn tel.: +372 5814 5711 Reg. nr. 11390429 MTR nr. EEP001212 artlabor@artlabor.ee</small>		Proj. nr. ARH04-21
Vastutav spetsialist ANNA ŠIMKO <small>Volifitud arhitekt, fase 7, kutsetunnistus 118949</small>	Joonestaja SERGEI GRINTSOV	Joonis VUNDAMENDI PLAAN
Kuupäev 23.01.2022	Kuupäev 23.01.2022	Mõõt 1:100
Staadium EELPROJEKT	Joonise nr. ARH-4.1	REV 0