



MÄRKUSED:

1. Arhitektuur-ehitusliku projekteerimistööde aluseks on võetud Tellija poolne lähteülesanne.
2. Ehitustööd peavad toimuma arhitektuur-ehitusliku põhi- või tööprojekti järgi ning arhitektuur-ehitusliku osa projekti vaadata ehitamisel koos EK-osa (ehituskonstruktiivse osa) ning eriosade projektidega - VV-osa (välistehnovõrkude osa), VP-o (vertikaalplaneerimise osa), VK-o (veevarustuse ja kanalisatsiooni osa), KV-osa (küttesüsteemide ja ventilatsiooni osa), EL-osa (elektrotehniline osa), EN-osa (nõrkvoolu ja automaatika osa), ja siseviimistlustabeliga / -plaaniga ja / või sisekujundusprojektiga.
3. Kõik ehitamisega seotud muudatused konstruktsioonide, mõõtude, materjalide, viimistluse, avatäidete, piirete, detailide jms osas kooskõlastada autorijärevalve käigus kõigepealt projekteerijaga ja siis Tellijaga.
4. Enne uste, akende, piirete, detailide ja muude sarnaste konstruktsioonide valmistamist kontrollida eelnevalt avade ja karkassi tegelikke mõõtmeid, avanemissuundasid ja kogust.
5. Kavandatava hoone esimese korruse tasapind ±, välistreppide astmete arvud, astmete kõrgused, välispanduste ja välisplatvormide kalded ja horisontaaltasapinnad, täpsustatakse vajadusel krundi vertikaalplaneerimise ja heakorrastustööde käigus.
6. Kõikide materjalide ja ehitustööde kvaliteet peab vastama EV-s kehtivate seadusandlike aktide järgi kehtestatud nõuetele ja olema kooskõlas hea ehitustavaga.
7. Ehitustööd tuleb teostada järgides kogumike MaaRYL 21 Pinnasetööd ja alustarindid, Tarindi RYL 21 Kande- ja piirdetarindid ja Maalritööde RYL212 nõuete taset.
8. Ehitustööde kvaliteet peab vastama RYL nõuetele.
9. Konstruktsioonid vt. konstruktsioonitüübid. Kõik sarnased sõlmed lahendada analoogselt näidega.
10. Kui projektis pole öeldud teisiti, tuleb kõikide ehitustoodete kasutamisel lähtuda tootjapoolsetest paigaldamis- ja kasutusjuhistest ning tootjapoolsete sõlmede tüüplahendusest.
11. Seinte viimistluses erinevuse tekkimisel lähtuda Sisearhitektuurse projektiga antud lahendustest

artlabor

ÕÜ Art Labor
J. Sütiste tee 18-75
13411 Tallinn
tel.: +372 5814 5711
Reg. nr. 11390429
MTR nr. EEP001212
artlabor@artlabor.ee

Proj. nr.

ARH04-21

Vastutav spetsialist

ANNA ŠIMKO
Volitatud arhitekt, faze 7,
kutsetunnistus 118949

Joonestaja

SERGEI GRINTSOV

Joonis

KATUSE PLAAN

Mõõt

1:100

Kuupäev

23.01.2022

Kuupäev

23.01.2022

Staadium

EELPROJEKT

Joonise nr.

ARH-4.4

REV

0