

KOLMANDA KORUSE PLAAN



UUJED KONSTRUKTSIOONID

VS3 426mm
Pinnaviimistlus
Poorbetoonplakk
Bauroc Ecoform 375mm
Distantliist 26mm
Marmoroc fassaadikivi 25mm

SS2 200mm
Pinnaviimistlus
Poorbetoonplakk
Bauroc Universal 200mm
Pinnaviimistlus

SS3 277mm
Pinnaviimistlus
Poorbetoonplakk
Bauroc Universal 200mm
Õhukvahi 10mm
Mek.karkass 42mm, s600mm,
vahel mineraalvill
2xkipsplaat 25mm
Pinnaviimistlus

SS4 100mm
Pinnaviimistlus
Poorbetoonplakk,
Bauroc Element 100mm
Pinnaviimistlus

SS5 227mm
Pinnaviimistlus
Poorbetoonplakk,
Bauroc Classic 150mm
Õhukvahi 10mm
Mek.karkass 42mm, s600mm,
vahel mineraalvill
2xkipsplaat 25mm
Pinnaviimistlus

TINGMÄRGID

TULETÖKKESEKTSIOON EI60 - - - - -

Ruumist evakueeritavate inimeste arv ja suund

4 in

Evakuatsiooni tee ja suund. Korrusel max evakueeritavate arv.

max 64 in

MÄRKUSED

- Kõik büroopinnad moodustavad eraldi tuletõkkesektsiooni EI60 (sektioonidevahelised avatäited EI30).

1. Kõik mõõdud ja kõrgusmärgid kontrollida ehitusel.
2. Joonist käsitleda koos arhitektuurse osa teiste joonistega, seletuskirja ja spetsifikatsioonidega. Vastuolu ilmnemisel käesoleva joonise ning arhitektuurse või mistahes muu projekti osa jooniste spetsifikatsioonide või seletuskirja vahel teavitada koheselt projektiteerijat.
3. Konstruksioonid kontrollida ja dimensioneerida konstruktiivses osas.
4. Joonistele on märgitud avade mõõdud (aknad, ukсед). Avatäited mõõdud on paigaldusvaru (30mm) võrra väiksemad.
5. Katuseluuikidele on märgitud luukide mõõdud. Paigaldusvaru vastavalt tootja juhistele.
6. Enne avatäidete tellimist teostada kontrollmõõdust.

Katuseluuki kasutatakse suitsueemalduseks ja sellele paigaldatakse el ajamiga avamismehhanism, mille juhtpuit paikneb 1.korrusel trepikotta sissepääsu juures. Trepikojas on katuseluugi (valgusava) pind 1,0m². Luugid on varustatud stationsaarse seinaredega, mis võimaldavad pääsu katusele. Suitsueemaldus koridorist toimub katuseakende ja -luukide kaudu. Kuni 15-meetrise haarde puhul moodustavad katuseaknad vähemalt 0,75% pörandpinnast. Koridori pind on 73,9 m²; 0,75% = 0,56 m² --> Katuseakende (valgusava) pind on 0,7m².