

Nimetus Üksikelamu küttesüsteemi rajamine

Hoone aadress Tapa, Lääne-Virumaa

Töö nr 21-29

Tabel 1. Põhiseadmete ja materjalide spetsifikatsioon

SOOJUSVARUSTUS						
Pos. nr.	Nimi (kirjeldus)	Mudel/tüüp (näiteks)	Mõõt	Kogus	Ühik	Tootja (näiteks)/märkused
1	Komplektne soojussõlm			1	kmpl	Vastavalt skeemile SV-01
2	Automaatika					vastavalt projektile ja vajadusele
3	Kaabeldus					vastavalt projektile ja vajadusele
4	Tarnimine ja paigaldus					vastavalt projektile ja vajadusele

KÜTE						
Pos. nr.	Nimi (kirjeldus)	Mudel/tüüp (näiteks)	Mõõt	Kogus	Ühik	Tootja (näiteks)/märkused
1	Teraspresstoru		Ø15	65	jm	PN16, kuni 90 °C
2	Teraspresstoru		Ø18	30	jm	PN16, kuni 90 °C
3	Teraspresstoru		Ø22	10	jm	PN16, kuni 90 °C
4	Teraspresstoru		Ø28	30	jm	PN16, kuni 90 °C
5	Teraspresstoru		Ø35	10	jm	PN16, kuni 90 °C
6	Plaatradiaator	Purmo Compact	C21-500-700	1	kmpl	koos õhutusnipli ja kinnitusega
7	Plaatradiaator	Purmo Compact	C22-500-1100	2	kmpl	koos õhutusnipli ja kinnitusega
8	Plaatradiaator	Purmo Compact	C22-500-1400	5	kmpl	koos õhutusnipli ja kinnitusega
9	Plaatradiaator	Purmo Compact	C22-500-600	1	kmpl	koos õhutusnipli ja kinnitusega
10	Plaatradiaator	Purmo Compact	C22-500-700	1	kmpl	koos õhutusnipli ja kinnitusega
11	Plaatradiaator	Purmo Compact	C33-500-1100	1	kmpl	koos õhutusnipli ja kinnitusega
12	Plaatradiaator	Purmo Compact	C33-500-1600	2	kmpl	koos õhutusnipli ja kinnitusega
13	Radiaatoriventil	RA-N	DN15	13	tk	Danfoss
14	Radiaatori termostaat	RAW	DN15	13	tk	Danfoss, temperatuuripiirang 18-23°C
15	Radiaatori sulgventil		DN15	13	tk	
16	Tasakaalustusventil					vastavalt projektile ja vajadusele
17	Kuulkraan					vastavalt projektile ja vajadusele
18	Süsteemi elementide tarnimine ja paigaldus					vastavalt projektile ja vajadusele
19	Tühjendusventiilid					vastavalt projektile ja vajadusele
20	Automaatsed õhutusventiilid					vastavalt projektile ja vajadusele
21	Hülssstoru, isolatsioon torudele					vastavalt projektile ja vajadusele

Prontex OÜ

reg. nr 14841002, MTR EEP004316

Säase 12, Tallinn, Harjumaa

Deniss Vesselov

/-allkirjastatud digitaalselt-/

24.05.2021

1/2

Nimetus Üksikelamu küttesüsteemi rajamine

Hoone aadress Tapa, Lääne-Virumaa

Töö nr 21-29

22	Ühendused, kandurid, kinnitused ja toed					vastavalt projektile ja vajadusele
23	Vaatlustluugid					vastavalt projektile ja vajadusele
24	Puurimistööd					vastavalt projektile ja vajadusele
25	Süsteemi seadistamine					vastavalt projektile ja vajadusele

MÄRKUSED

1. Seadmed ja materjalid on toodud näidistena, võimalik asendamine sama või paremate parameetritega seadmetega ja materjalidega.
2. Reaalne materjalide vajadus võib mõningal määral erineda tabelis toodust.
3. Ehitushinna arvutamisel peab pakkuja arvestama projekti dokumentatsioonis ka muu materjaliga, sh kooskõlastajate poolt esitatud nõuetega.
4. Pakkuja peab arvestama kõigi kaasnevate töödega, mida ei ole ilmtingimata käesolevas spetsifikatsioonis esitatud, kuid mis on tehnoloogiliselt vajalikud teostada objekti spetsifikatsioonis esitatud tööde valmimiseks.

Prontex OÜ

reg. nr 14841002, MTR EEP004316

Sääse 12, Tallinn, Harjumaa

Deniss Vesselov

/-allkirjastatud digitaalselt-/

24.05.2021

2/2