

Vannitoa remont (põrandapind 4,2 m², seinad kokku 20,6 m², h 2,2 m²)

jrk	Tööde kirjeldus	Ühik	Maht	Ühiku hind	kokku
1	Aluspõranda ja seintel plaatide lammutus ja utiliseerimine ,	Kompl.	1		
2	Põranda tasandusvalu	m ²	4,6		
3	Dushiruumi niiskuskindla aluspõranda ehitamine (el. Põrandaküte panemine) betoon 70mm	m ²	4,6		
4	Lagede katmine ripplaega	m ²	4,6		
5	Siseseinte katmine niiskuskindel kipsplaadiga (ol.olevale seinale)	m ²	21,0		
6	Hüdroisolatsioonitööd märjad ruumid seinad	m ²	15,0		
7	tekstiilarmeering dushi osas seinel ja põrandal ning 3 kordne hüdroisolatsioon.	m ²	7,0		
8	Hüdroisolatsioonitööd märjad ruumid põrandad	m ²	3,5		
9	keraamilise seina plaadi paigaldus (ilma plaadi maksumuseta)	m ²	21,0		
10	keraamilise põranda plaadi paigaldus (ilma plaadi maksumuseta)	m ²	4,6		
11	Vee- ja kanalisatsioonitööd, santehnika paigaldus(wc, kr kaus, segistid 2tk , pm ühendused, veemõõtur)	kompl.	1		
12	Kanalisatsiooni ja vee torustiku väljavahetamine püstakus	kompl	1		
13	Ventilatsiooni torustiku paigaldus + vent. Seade	kmpl	1		
14	Elektritööd (niiskuskindlad juhtmed , pistikud, lambid)	kompl.	1		
15	Sanitaarsõlme kapi ehitus (wc taha , kus asuvad veemõõtja ja torud)	kompl	1		
16	Siseukse paigaldus ka liistud ja käepide	tk	1		
17	Vannitoa mööbli paigaldus , kr.kausikapp, peegli-kapp	tk	1		
	Kokku hinnad koos käibemaksuga				