

Põhimaterjalide spetsifikatsioon - kinnistusesine

Nr	Materjali nimetus	Mark, firma, tarnija	Ühik	Hulk	Märkusi
Kinnistu kanalisatsioon koosseisus:					
1.	Olmekanaliseerimise plastik-muhvitoru De110	PVC SN8	jm	45	Standardile EVS-EN 1401-1:2009 vastav
2.	Teleskoopne plastkaev De400/315, malmaluuk t= 40t, sügavus h = 139 cm (K-1); sügavus h = 138 cm (K-2); sügavus h = 128 cm (K-3); sügavus h = 121 cm (K-4); sügavus h = 113 cm (K-5); sügavus h = 109 cm (K-6); sügavus h = 106 cm (K-7); sügavus h = 102 cm (K-8)	Plastkaevutehas *1, *2	kompl.	8	Eritellimus
3.	Kaitsehülss PVC DN150 (1,3 m)	Pipelife Eesti AS *1, *2	tk	3	Välimine ots sulgeda veetihedalt
Kinnistu veevarustus koosseisus:					

1.	Plast-survetoru De 32*3,0	PE PN10	jm	20	Standardile EVS-EN 12201 vastav
2.	Kuulkraan DN20	Tiemme	tk	2	
3.	Kuulkraan DN15	Tiemme	tk	1	
4.	Paigalduskonsool DN20 veearvestile		kompl.	1	Maandada elektri peakilpi
5.	PE100 SDR 11 (ISO S5) +GF+ elekterkeervis De32 liitmik /nurk 90°	Georg Fischer Piping Systems Ltd	tk	1	Vaga Tehnika Eesti OÜ
6.	Vaskkiud märikekaabel Ø 2,5mm ²	Onninen Eesti AS	jm	23	Maapinda paigaldamiseks mõeldud
7.	Elekterkeervis muhv metall-ülemineks PE100 ELGEF+ PE De32/messing 1"	Georg Fischer Piping Systems Ltd	tk	1	Vaga Tehnika Eesti OÜ
8.	Topeltseinaga hülss DN65	Onninen Eesti AS *1, *2	jm	4,0	Välimine ots sulgeda veetihedalt

*1 - Projektis näidatud seadmed on toodud „soovituslikud“. Töövõtjal on õigus vahetada need tehniliselt samaväärsete vastu eeldusel, et selline vahetus ei halvenda kasutustingimusi ja ei suurenda paigaldus- ega kasutuskulusid.

*2 - Paigaldatavad seadmed kooskõlastada Tellija ja omanikujärelevalve esindajaga.

Koostas:

insener