

jrk	Tööde nimetus	mööd- ühik	kogus	ühik- hind	Summa (ilma km-ta)
	Vundamendid				
1.	Peahoone lintvundament ja postivundament	m3	70,85		
	Betoon C30/37		70,85		
	armatuur Ø16-B500B, #Ø8-150/150, Ø20_B500B	kg	7110,00		
	Ankrupoldid HPM20L	tk	4,00		
	Ankrupoldid HPM24L	tk	20,00		
	Postikingad HPKM24	tk	4,00		
2.	Abihoone (varjualune) vundamenti ehitus	m3	5,28		
	postivundamentide betoon C30/37	m3	5,28		
	armatuur Ø16-B500B, #Ø12-150/150, Ø12-B500B	kg	900,00		
	Ankrupoldid HPM20L	tk	84,00		
3.	Harjutustorni vundamentide ehitus	m3	10,20		
	postvundamentide betoon C30/37	m3	10,20		
	armatuur Ø16-B500B, Ø12-B500B, Ø8-B500B, Ø6-B500B	kg	1020,00		
	Ankrupoldid HPM24L	tk	48,00		
	Monoliitbetoonikonstruktsioonid				
4.	Peahoone remondikanali monoliitbetoon	m3	15,22		
	Betoon C30/37	m3	15,22		
	nurgatugevdus PEIKKO SKT 50	jcm	20,00		
	armatuur Ø8-B500B	kg	326,81		
	armatuurvõrk #12/12-200/200	m2	70,50		
5.	Abihoone (varjualune) generaatori alusplaat monoliitbetoonist	m3	0,63		
	Betoon C30/37	m3	0,63		
	armatuurvõrk #8/8-150/150	m2	4,20		
6.	Harjutustorni monoliitšahti ehitustööd	m3	1,33		
	Betoon C30/37	m3	1,33		
	#10/10-200/200	m2	6,67		
	armatuur Ø8-B500B	kg	53,58		
	Müüritised				
7.	Columbia 240 müüritis, täisbetoneeritud	m2	306,00		
	Columbia 240 plokk	m2	306,00		
	Betoon C25/30	m3	35,99		
	armatuur Ø10-B500B; müüriõrk Ø4-B500B / 200, s 400mm	kg	790,00		
8.	Columbia 190 müüritis, täisbetoneeritud	m2	227,64		
	Columbia 190 plokk	m2	227,00		
	Betoon C25/30	m3	20,35		
	armatuur Ø10-B500B; müüriõrk Ø4-B500B / 155, s 400mm	kg	529,00		
9.	Columbia 140 müüritis, täisbetoneeritud	m2	86,40		
	Columbia 140 plokk	m2	86,00		
	Betoon C25/30	m3	5,32		
	armatuur Ø10-B500B; müüriõrk Ø4-B500B / 115, s 400mm	kg	179,00		
10.	Bauroc Acustic 200 kergplokk, liimituna	m2	46,50		
Tööde summa kokku ilma käibemaksuta:					-
Käibemaks 20%:					-
Tööde maksumus kokku:					-