

EHITUSPROJEKT
ARUKÜLA ALEVIK, RAASIKU VALD
KULULOEND
VASTAVALT TRANSPORDIAMETI TEHNILISTELE TÖÖKIRJELDUSTELE

Spets. nr.	Tööde kirjeldus	Möötüühik	Maht	Ühiku hind	Summa
1	2	3	4	5	6
1. EELTÖÖD					
10202	Load (raieluba jms), kindlustused	objekt	1		
10211	Objekti digitaalne mahamärkimine	päev	0,5		
SUMMA KANTUD KOKKUVÖTTESSE					
2. ETTEVALMISTUSTÖÖD					
20201	Raadamine ja juurimine	m²	2360,0		
20212	Teemaa-ala puhastamine	m²	100,0		
20305	Tähispostide eemaldamine	tk	2,0		
SUMMA KANTUD KOKKUVÖTTESSE					
3. MULLATÖÖD					
30101	Olemasoleva kasvumulla eemaldamine rajatava mahaõidu alt keskm. 15 cm paksuselt (2140 m²)	m³	321,0		
30402	Muldkeha ehitamine juurde-veetavast täitematerjalist (sh. transport jms) Tm 90, k≥0,5m/ööp	m³	693,0		
30603	Katendi aluse pinna planeerimine, tihendamine ja õigesse kaldesse profileerimine	m²	2140,0		
SUMMA KANTUD KOKKUVÖTTESSE					
4. KATEND					
40501	Ridakillustikust fr. 4/32 mm kihi ehitus koos transpordiga ja tihendamisega h= 20cm	m²	1726,0		
40511	Purustatud kruusast kate segu 0/31,5 h=10 cm	m²	1611,0		
44005	Kahekordne pindamine: alumine kiht graniitkillustikust 12/16, ülemine kiht graniitkillustikust 4/8, seguaine bituumenemulsioon C67B4	m²	1347,0		
SUMMA KANTUD KOKKUVÖTTESSE					
5. VEEVIIMARID					
SUMMA KANTUD KOKKUVÖTTESSE					
7. LIIKLUSKORRALDUSVAHENDID					
70107	Liiklusmärk (ilma postita)	tk	2		
70108	Liiklusmärgi post koos vundamendiga	tk	2		
70202	Teemärgistus termovaluplastikuga	m²	1,7		
70501	Tähispostide paigaldus (kollaste helkuritega)	tk	4		
SUMMA KANTUD KOKKUVÖTTESSE					
8. TEHNOVÕRGUD					
SUMMA KANTUD KOKKUVÖTTESSE					
9. MAASTIKUKUJUNDUS JA HALJASTUSTÖÖD					
90201	nõlvadele	m²	530		
SUMMA KANTUD KOKKUVÖTTESSE					

KOKKUVÖTE

Kulutused nr. 1 EELTÖÖD	
Kulutused nr. 2 ETTEVALMISTUSTÖÖD	
Kulutused nr. 3 MULLATÖÖD	
Kulutused nr. 4 KATEND	
Kulutused nr. 5 VEEVIIMARID	
Kulutused nr. 7 LIIKLUSKORRALDUSVAHENDID	
Kulutused nr. 9 MAASTIKUKUJUNDUS- JA HALJASTUSTÖÖD	
KÕIK KOKKU: KANTUD KOGUSUMMASSE	
Võimalikud lisakulud 5 %	
KOKKU LISAKULUDEGA	
KÄIBEMAKS 20%	
KÕIK KOKKU	

- Kõik tööd teostada vastavalt Eesti Vabariigi kehtivatele seadustele ja normidele, valmistajapoolsetele eeskirjadele ja kooskõlas heade ehitustavadega. Hinnad peavad sisaldama kõiki makse ja real kirjeldatud töö lisakulusid
- Puistmaterjalide mahud on antud tihendatult paigaldatuna.
- Hinnakalkulatsioon peab sisaldama kõiki võimalikke antud positsioonil kirjeldatud lisatöid, kulusid ja makse.
- Töömahtude kalkulatsioon ei ole Pakkujale siduv, pakkuja peab arvestama hindade koostamiseks vajalikud mahud.