äärekivid asendada uutega.
Töö käigus kannatada saanud ol.ol asfalt ning kivipinnas viia kõrgulsikult kokku asendatud äärekividega.

Olemasolev valgustipost. Parklasse pääsu turvalisuse heaks lisatakse liikluspeegel ja märguandetuli

Ol.ol katendi taastamine

SKLP

KLP

10.0

84a

84

84.1

5.1

3.2

4.1

Kollektor ø1000BET

Rekuperatsioon

vana veekanal

KAABLID SEINAL

Kaabel

Kilp

Bet

Bk

kivip

bet

kr

freespurit

Hoone korrus +37,12

TINGMÄRGID:

Tee, liiklus ja teerajatised

- Kinnistu piir
- Maapealne hoonestusala (vastavalt detailplaneeringule)
- Maa-alune hoonestusala (vastavalt detailplaneeringule)
- Proj. betoonsillutiskivi taastamine, Tüüp 1.0
- Proj. betoonsillutiskivi katend (sõidutee), Tüüp 1.1
- Proj. betoonsillutiskivi katend (kõnnitee), Tüüp 1.2
- Proj. asfaltbetoonkatendi taastamine, Tüüp 1.3
- Proj. asfaltbetoonkatendi taastamine, Tüüp 1.4
- Proj. asfaltbetoonkatendi taastamine, Tüüp 1.5
- Proj. bussipeatuse katendi taastamine, Tüüp 1.6
- Proj. munakivikatendi taastamine, Tüüp 1.7
- Proj. haljasalade murukate, (vastavalt projekti MA eriosale)
- Proj. nõlv
- Proj. teeserv
- Proj. sõidutee äärekivi 150x290x800 mm (h = 12 cm)
- Proj. sõidutee äärekivi 150x290x800 mm (h = 8 cm)
- Proj. sõidutee äärekivi 150x290x800 mm (h = 4 cm)
- Proj. sõidutee äärekivi 150x290x800 mm (h = 2 cm)
- Olemasoleva äärekivi taastamine
- Proj. metalläärs
- Likvideeritavad objektid
- Proj. liikluspeegel, märguandetuli
- Proj. hoone 1. korruse välisseinte gabariit
- Olemasoleva piire ja tõkkepuu taastamine
- Ümbertõstetav liiklusmärk ja selle uus asukoht

Märkused:

Koordinaadid L-Est 97 süsteemis
Kõrgused Euroopa kõrgussüsteemis EH2000

öö nimetus: ehitusprojekt	Töö tellija:
ooonise nimetus: sendiplaan	Töö väljaandmise aeg: 24.10.2023
	Joonise digiaadress: T84B_PP_TL-4_blnd.dwg
bjekti aadress: arju maakond, Tallinn,	Projekti staadium: PP / Töö number: 2958
	Mõõtkava: 1:250 / Joonise number: TL-4-01

Trükkis: AKV-UUS3
Fail: T:_30 PROJ\20 Abi\Abitalla\0000_PP_TL-4.dwg Trükitud: ----