

# SPETSIFIKATSIOON ELEKTRIVARUSTUS

projekt: EL 080011 PP  
kuupäev: 08.08.08

## TUGEVVOOL

NIMETUS		kaitseaste	kogus	ühik
Peajaotuskilp: vastavalt põhiprojekti joonisele nr.2				1 kompl
Valgustite mudelid määrab Tellija. Valgustite kaitseaste mitte väiksem kui II				29 kompl
niisketes ruumides/õues, mitte väiksem kui IP44.				12 kompl
Klemmliist valgusti toitekaabli otstel.				41 tk
AXPK	4x25		*	80 m
Kaablikaitsekõri D50, kollane			*	75 m
Maakaabli hoiatuslint			*	70 m
PPJ	2x1.5		*	60 m
PPJ	3x1.5		*	20 m
PPJ	3G1.5		*	300 m
PPJ	4G1.5		*	225 m
PPJ	3G2.5		*	450 m
PPJ	5G2.5		*	60 m
NYJ-J	3x2.5	välisvalgustusele, välipumbale		** m
TV kaabel			*	150 m
Cat45			*	350 m
* - kaablite kogused ligikaudsed, kogus täpsustada enne tööde algust töövõtja poolt				
Lihtlüliti		süvis.p	IP20	13 tk
Lihtlüliti		süvis.p	IP44	2 tk
Veksellüliti		süvis.p	IP20	15 tk
Veksellüliti		süvis.p	IP44	1 tk
Grupilüliti		süvis.p	IP20	4 tk
Ristlüliti		süvis.p	IP20	1 tk
Harukarp õue IP44				3 tk
Pistikupesa	1f, N, PE	süvis.p	IP20	52 tk
Pistikupesa	1f, N, PE	süvis.p	IP44	15 tk
Pistikupesa	1f, N, PE	pindp.	IP44	3 tk
Pistikupesa	kahene 1f, N, PE	süvis.p	IP44	2 tk
Pistikupesa	3f, N,PE	süvis.p	(el.pliidile) IP44	1 tk
Pistikupesa	3f, N,PE	pinnnap.	IP44	2 tk
TV pesa	1in; 1out			2 tk
TV pesa	tavaline			4 tk
Arvuti/tle pesa				6 tk
RCA pesa kõrariatele				4 tk
Uksekl				1 tk

Maanduskomplekt R<30oomi

OBO	219/20 BP maandusvarras	*	6 tk
	2760/20 kinnitusklamber		3 tk
	1819 maandusvarda teravik		3 tk
	356 korrosioonitõrjelint	**	m
Cu 25	katmata vaskkõis		20 m
Potensiaaliühtlustusjuhid	KORO MK6		** m
	KORO MK4		
Lisapotensiaaliühtlustuslatid	vannituppa/dušširuumi	**	tk
seadmetoosid		**	tk
harutoosid		**	tk
paigaldus torud ja kõrid		**	tk
kinnitus ja muud abivahendid		**	tk
tulekindel vaht		**	tk
** - arvestab el.töödevõtja			