

ERAMU LIITMINE ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONITRASSIGA

Metsanurme küla, Saku vald, Harju maakond

Katastritunnus

HANKE KIRJELDUS

Välisvõrgud

Alusdokumendid

- maa-ala plaan (väljavõte Maa-ameti portaalist)
- olemasolevate tehnovõrkude skeem
- kavandavate tööde skeem
- fotod
- võrguvaldaja tehnilised tingimused liitumiseks

Tööde kirjeldus

- ühendada eramu ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitrassiga
- likvideerida olemasolevad tehnovõrgud kirjeldatud mahus, utiliseerimise organiseerib hankija
NB! Võrguvaldaja tehnilistes tingimustes on kirjas, et tuleb likvideerida ka olemasolevad kogumiskaevud. Hankija ei soovi olemasolevat kogumismahutit likvideerida. Vajadusel suhtleb hankija sel teemal võrguvaldajaga ise.
- teostada tööd vastavalt võrguvaldaja tehnilistele tingimustele, sh
 - geodeetilise mõõdistuse tellimine ja alusplaani koostamine
 - ehitusprojekti koostamine ja kooskõlastamine hankija ja võrguvaldajaga
 - teostusjoonise koostamine
- haljastuse taastamine

Täiendav info

- kinnistu pinnaseveetase jääb üldjuhul maapinnast 0,6-1,0m sügavusele
- kõrge pinnaseveetaseme tõttu on kaevetööd raskendatud ka suvisel ajal ning kaevik vajab pidevat kuivendamist
- hoone läheduses tehtavate kaevetööde puhul teostada vajadusel kaeviku seinad. NB! Hoonel on vaivundament, mille sügavus on ca 1,2m ning seetõttu ei tohi hoone vahetus läheduses tehtavad kaevetööd sellest piirist allapoole ulatuda.
- külmumissügavusest kõrgemale rajatavad torustikud tuleb külmumise eest kaitsta

Sisevõrgud

Alusdokumendid

- kavandavate tööde skeem
- fotod
- võrguvaldaja tehnilised tingimused liitumiseks

Tööde kirjeldus

- likvideerida olemasolevad tehnosüsteemid kirjeldatud mahus, utiliseerimise organiseerib hankija
- rajada uus veesisend ja veemõõdusõlm vastavalt võrguvaldaja tehnilistele tingimustele
- teostada muud tööd vastavalt kirjeldatud mahule

Täiendav info

- uue veesisendi jaoks vajaliku ava puurimine läbi betoonpõranda tuleb teostada töövõtjal

Üldinfo

- tööks vajalikud seadmed ja materjalid tarnib töövõtja
- tööde teostamise ajavahemik: mai-august 2022
- hinnapakkumuses tuua välja tööde planeeritav kestus
- hankija on eraisik