

Töö nimetus
kinnistu veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrgud
Objekti aadress

Türisalu küla, Harku vald, Harju maakond

Staadium

Eelprojekt

Töö number

-

Projekti osa

VKV

Versioon

v01

Projekteerija

Irina Moseitšuk

Vastutav spetsialist

Marko Raid

TÖÖMAHTUDE JA MATERJALIDE LOETELU
KULUDE LOEND NR 1: VEETORU (KINNISTUSISENE) - V11 PAIGALDAMINE

Jrk. nr.	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Ühik	Ühikhind	Maksumus
1	Veevarustuse plastsurvetoru PE PN16 hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega	De32 mm	20,9	jm.		0,00
2	Hülsstoru PE hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega	DN60 mm	1	tk.		0,00
3	Tühjendusega maakraan (HAWLE) koos spindlipikenduse ja kapega 40T (vajadusel) hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega	DN25 mm	1	kmpl.		0,00
4	Elektrikeevsliitmikud PE PN16 hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		1	kmpl.		0,00
5	Märkelint hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		20,9	jm.		0,00
6	Märkekaabel hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		20,9	jm.		0,00
7	Veemõõdusõlm veemõõtjale DN15 hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		1	kmpl.		0,00
8	Olemasoleva veetorustiku ühendamine hoonest lahti koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		1	töö		0,00
9	Katete taastamine		1	töö		0,00
			Summa kantud kokkuvõttesse			0,00

KULUDE LOEND NR 2: ISEVOOLNE REOVEEKANALISATSIOON (KINNISTUSISENE) - K11 PAIGALDAMINE

Jrk. nr.	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Ühik	Ühikhind	Maksumus
10	Reoveekanalisatsiooni toru PVC SN8 hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega	De110 mm	26,0	jm.		0,00
11	Plastist kanalisatsiooni kontrollkaev malmist või plastist luugiga hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega	De400/315 mm	2	kmpl.		0,00
12	Olemasoleva kogumismahuti/lampkasti likvideerimine koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		1	töö		0,00
13	Liitmikud, üleminekud hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		1	kmpl.		0,00
14	Katete taastamine		1	töö		0,00
			Summa kantud kokkuvõttesse			0,00

Kokku: **0,00**
KM 20%: **0,00**
Summa: **0,00**

Märkused:

- Kanalisatsiooni ja veevarustuse torude pikkused täpsustab töid teostav ehitusmontaaž-organisatsioon.
- Isolatsiooni pikkuse, fassongosade ja kinnituste arvu täpsustatakse ehituse käigus.
- Pakkuja peab esitatud mahud hinnapakumise käigus üle kontrollima.
- Ehitushinna arvutamisel peab pakkuja arvestama ka projekti dokumentatsioonis ka muu materjaliga, sh kooskõlastajate poolt esitatud nõuetega.
- Pakkuja peab arvestama kõigi kaasnevate töödega, mida ei ole ilmtingimata käesolevas spetsifikatsioonis esitatud, kuid mis on tehnoloogiliselt vajalikud teostada objekti spetsifikatsioonis esitatud tööde valmimiseks.
- Objektil võib esineda tundmatuid maa-aluseid kommunikatsioone.
- Katete taastamise mahud võivad täpsustuda enne ehitustööde algust.

Koostas:

Aquare OÜ

18.10.2021