

6. Vesivarustus ja kanalisatsioon

Vett saadakse aianduskooperatiivi planeerimisprojektiga ette nähtud kohast. Heitvesi köögist ja saunast juhitakse läbi kontrollkaevu kogumiskaevu.

7. Elektrivarustus

Hoonesse paigaldatavad elektrivarustusseadmed toidetakse kohalikust madalpingevõrgust. Arvestuslik koormus ca 1,8 kW.

8. Tehnilised näitajad

Ehitusalune pind	98,4 m ²
Üldkasutatavate ruumide kasulik pind	59,1 m ²
Majandusruumide pind	9,0 m ²
Keldri pind	-
Kasvahoone pind	-
Garnaži pind	18,0 m ²
Ehituslik kubatuur	298,0 m ³

9. Põhiliste ehitusmaterjalide vajadus

1. Väikeplokk	1000 tk
2. Punane tellis	3500 tk
3. Monteeritav ja monoliitne r/b.-ga betoon	25,0 m ³
4. Tsement	1,0 t
5. Lubi	2,0 t
6. Liiv ja kruus	14,0 m ³
7. Saematerjal/põrandalauad	22,0 m ³ /4,0 m ³