



TVS PROJEKT OÜ
REG: 12653658
MTR: TEL 002349
MUSTJÕE 45, TALLINN
TEL: 523 8783
E-MAIL: SILVER@TVSELEKTER.EE

Objekt: Eramu

Aadress: Sandviki VKT 5, Dirhami küla, Lääne Nigula vald
Lääne maakond

Tellija: Lembit Tampere

Töö nr: 12042101

Kpv: 12.04.2021

TEOSTUSJONIS

Teema: Elektrivarustus/Nõrkvoolupaigaldis

Projekteeris: Silver Teesalu

Kontrollis: Silver Teesalu

PROJEKTI KOOSSEIS

1. Üldist	3
2. Maandamine	4
3. Tugevvool	4
3.1. Elektrivarustus	4
3.2. Jõuseade ja pistikupesade võrgu toiteliinid	4
3.3. Valgustuspaigaldis	5
4. Nõrkvoolupaigaldis	5
5. Installatsioon	5
6. Kasutuselevõtt	5

Lisa:

Joonised:

Skeem	- Peajaotuskeskuse PJK skeem (3 Lehte)
Skeem	- Garaaži jaotuskeskus JK skeem (1 Leht)
Joonis	- Välisvõrgu skeem
Joonis 1	- Jõupaigaldise skeem 1 korrus
Joonis 2	- Jõupaigaldise skeem 2 korrus
Joonis 3	- Valgustuspaigaldise skeem 1 korrus
Joonis 4	- Valgustuspaigaldise skeem 2 korrus
Joonis 5	- Valvesignalisatsiooni skeem 1 korrus
Joonis 6	- Valvesignalisatsiooni skeem 2 korrus

1. ÜLDIST

Käesoleva projekt on koostatud eramu, asukohaga Sandviki VKT 5, Dirhami küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond kohta.

Projektiga on lahendatud elamu ja abihoone valgustus-, jõu- ja nõrkvoolupaigaldis. Projekti koostamisel on lähtutud arhidekti poolt koostatud ehituslikest joonistest, ja Eesti Vabariigis kehtivatest normdokumentidest. Teostamisel tuleb järgida kõiki Eestis kehtivaid seadusi ja määrusi.

Majja sisseviik teostatakse maakaabliga AXPk 4G16. Kaabel paigaldatakse 0,7 m, sõidutee all 1,0 m sügavusele. Sõidutee all kaabel paigaldatakse kaablikaitsetorusse. Elektrienergia arvestus on ette nähtud liitumiskilbis.

Peakeskus PJK valmistatakse vastavalt joonistele PJK. Peakaitseüliti suuruseks peakeskuses 3x25 A, C karakteristik.

Jaotuskeskuste karkass valida sellise suurusega, et sinna saaks paigaldada ka lisaaparatuuri 30 % ulatuses. Peajaotuskeskuse PJK kaitseaste IP40C. Peakeskus PJK paigaldatakse tehnoruumi seinale pinnapealselt. Rikkevoolukaitsmed on paigaldatud keskkusesse selleks ettenähtud seadmegruppidele.

Nõrkvoolukeskus paigaldada PJK keskuse peale või kõrvale. Kõik nõrkvoolu kaablid otsastada vastavate pistikutega, Aktiivseadmed paigaldab tellija või teenusepakkuja.

Peamaanduslatt – PEN- latt asub peajaotuskeskuses.

Elamus TN-C-S süsteem.

Elektrivõrgu PEN-juhile maja sisestusel välja ehitada kordusmaandus.. Maanduspaigaldis rajada kaablikaraavi.

Elektripaigaldise tehnilised andmed majaboksi kohta

* Juhistiku süsteem	TN-C-S (L1,L2,L3,N,PE)
* Projekteeritud toitepinge	3*230/400V, 50Hz
* Installeeritud võimsus	Pi = 35,0 kW
* Arvutuslik võimsus	Pa = 16,0 kW
* Peakaitseüliti	LK – 25 A

2. MAANDAMINE.

Elektriseadmete kasutamisel tekkida võiva elektriõhu vältimiseks tuleb elektriseadmete pingealdisid osad (metallkonstruktsioonid) pingel enam kui 50 V maandada, kui seadmete valmistaja ei ole ette näinud teisiti (näiteks kahekordse isolatsiooniga elektritarvitid), juhtmestiku eraldi soone (kolla-roheline) abil.

Elektritarvitite pingealdisid osad maandatakse kaablite maandussoonte abil kilbi maanduslati kaudu. Kilbi piirkonnas olevad metallkonstruktsioonid ja torud ühendatakse potentsiaalide ühtlustamiseks eraldi vaskjuhtme abil.

Teisaldatavate ja kantavate elektriseadmete ühendamiseks on projektis ette nähtud selleks spetsiaalsed kaitsekontaktiga pistikupesad. Nende asendamine kahekontaktiliste pistikupesadega ei ole lubatud.

Täiendava kaitseabinõuna kasutada rikkevoolu kaitseüliliteid rakendusvooluga alla 30 mA. Kõik ohtlikes kohtades ja väljas paiknevad elektriseadmed saavad toite läbi rikkevoolukaitselüliti. Elamus teostada metallkonstruktsioonide ja –torustike potentsiaalide ühtlustamine ja maandamine.

Hoonele ehitada kordusmaandusseade.

3. TUGEVVOOL

3.1. ELEKTRIVARUSTUS

Peakeskus PJK komplekteeritakse peakaitseülilitiga 25 A, C karakteristik, ning kaitseülilitiga väljuvate liinide kaitseks.

Peakeskuse PJK kaitseaste IP40. Jaotuskeskus dimensioneerida 30% võimsusvaruga.

3.2. JÕUSEADE JA PISTIKUPESADE VÕRGU TOITELIINID

Elektritarvitite ja pistikupesade võrgu toiteliinidena kasutatakse vasksoontega kaableid. Pind- ja varjatud paigalduse puhul kasutatakse siseruumides kaablit XPJ-hf, välistingimustes kaablit MCMK, XPK, AXPk. Ruumidesse on ette nähtud pistikupesad töökohtadele ja koristusmasinate toiteks. Koristusmasinate toitejuhtme pikkuseks on arvestatud 7 m.

Enne pistikupesade paigaldust täpsustada mööbli ja köögitehnika paigutust.

Töö käigus täpsustada vesi pörandakütte kollektori (te) asukoht.

Pistikute kaitseaste peab vastama ruumi iseloomule. Pistikupesade mille paigaldamiskõrgust ei ole toodud elektripaigaldise projektis, paigaldatakse 0,2 m kõrgusele.

Vanni ja dushiruumides jõupaigaldise väljaehitamisel kinni pidada kaitsetsoonide EEI 3-7.701 nõuetest.

3.3. VALGUSTUSPAIGALDIS

Valgustuse projekteerimisel on aluseks võetud sisekujunduse projekt ja arhidekti joonised.. Valgustite tüübid ja asukohad kooskõlastada tellijaga. Väikepingetrafod peidetakse lae taha ja nad peavad vastama selektiivse eraldustrafo nõuetele. Lülitite paigaldamiskõrgus 1,1m, kui projektis ei ole määratud teisiti.

Vanni ja dushiruumides valgustuspaigaldise väljaehitamisel kinni pidada kaitsetsoonide EEI 3-7.701, nõuetest.

4. NÕRKVOOLUPAIGALDIS

Nõrkvoolupaigaldises on toodud sidevõrgu skeem jõupaigaldise. Arvutikaablid teostada Cat 6. kaablitega. Nõrkvoolukeskus NVK paigaldada Kilbi JK1 Kohale või kõrvale. Kaablid otsastada RJ45 pistikutega. Aktiivseadmed paigaldab tellija või teenusepakkuja.

5. INSTALLATSIOON

Installatsioon teostada vastavalt joonistele.

Juhtmetiku ja installatsiooniaparaatide montaažil juhinduda alljärgnevast:

Seintest läbiviimisel tõmmata juhtmed kaablid isoleertorudesse.

Installatsioon teostada süvistatult.

Kaablid paigaldada ruumide arhitektuursete joontega paralleelselt, harukarbid, lülitid, seinakontaktid, valgustid ühele joonele.

Kaablite paralleelkulgemisel torustikega peab jääma vahe vähemalt 100 mm, ristumisel vähemalt 50 mm.

Lülititest viia läbi valgustite põhjaklemmiga ühendatav faasijuht.

Rõsketes ruumides ja väljas pärast montaaži tihendada juhtmete ja kaablite sisseviigud valgustitesse ja installatsiooniaparaatidesse. Kasutatavad lülitid ja pistikupesad paigaldada juhtmeavaga allapoole.

Lülitid paigaldada, reeglina, uste kõrvale käepidemepoolsele seinale 1,1 m kõrgusele põrandast.

Pistikupesad, mille paigaldamiskõrgust ei ole installatsiooniplaanil eraldi ära näidatud, paigaldada 0,2 m kõrgusele põrandast.

Installatsioon tehakse varjatult (lagede taga, seinä süvistatult). Katlaruumi installatsioon teostatakse pinnapealselt juhtmekarbi kaudu. Hoonesisene montaaž teostada kaablitega xpj-hf

6. KASUTUSELEVÕTT

Elektripaigaldis tuleb välja ehitada vastavalt projektile. Elektritööd võib üldjuhul teha:

- elektriettevõtte, mis omab registreeringut MTR registris;
- pädevustunnistust omav füüsiline isik oma pädevuspiirkonnas;
- käidujuhatajat omav juriidiline isik omaele elektritööna.

Elektripaigaldise ehitamiseks kasutatavad materjalid peavad omama Elektrikontrollikeskuse heakskiidutunnistust või vastama Elektrikontrollikeskuse Eeskirjadele EEI 2:1994 "Elektriseadmete valmistamine ja tarnimine".

Enne kasutuselevõttu tuleb kontrollida, et elektripaigaldustööd on tehtud kehtivate seaduste, määruste ja eeskirjade (SeOS, EVS-IEC 60364-4:2003, EEI 3:1994, ehitusseadus, seadme ohutuse seadus) kohaselt, vastavalt projektile ja seadmetele esitavatele nõuetele. Kogu ametliku kontrollimisprotseduuri, sealhulgas lisakontrolliõigusega ettevõtte vahe- ja lõppkontrollimise ning ehitustööde tellija poolt nõutava kontrolli läbiviimise eest vastutab ja tasub elektritööde teostaja. Vastuvõtukontrolli juures täidetakse kontroll-loetelu. Ehitustööde tellija poolt kontrolli ja vastuvõtu ajal märkamata jäänud vead ja puudused ei vabasta töövõtjat vastutusest. Objekti pingestamise ajaks peavad olema vormistatud vajalikud elektritarbimise lepingud ja piiritlusaktid. Tööde teostamise ajal vajalikud edasimüüja poolt plommitud seadmetele ligipääs peab olema kooskõlastatud kohaliku elektrimüüjaga.


Elektripaigaldise käikuandmine peab toimuma kooskõlas Elektriohutusseadusega (Riigikogu seadus nr. 71. Välja kuulutatud Eesti Vabariigi Presidendi 11. Märtsi 1999. A. otsusega nr. 565). Elektritööde lõpetamisel peab elektritööde teostaja esitama elektripaigaldise valdajale või tööde tellijale lisakontrolliõigusega ettevõtte poolt väljastatud elektripaigaldise kasutuselevõtu auditi, eeskirjadega määratletud kontrollmõõtmiste protokollid ja elektripaigaldise tegelikku ehitusjärgset olukorda kajastavad teostusjoonised.

Projekteeris

Silver Teesalu

TINGMÄRGID.

- | PK | GRUPPINUMBER |
|---|---|
| 111 | 78505 |
| • | TITITEPUKUT
MAANDUSKONTAKTIGA 1 KOHALINE
SUVISTATUD PISTIKUPESA
MAANDUSKONTAKTIGA 1 KOHALINE
SUVISTATUD PISTIKUPESA IP44
MAANDUSKONTAKTIGA 1 KOHALINE
PINDMINE PISTIKUPESA IP44 |
|  | MAANDUSKONTAKTIGA
JÜUPISTIKUPESA IP44
JAOTUSKESKUS |
|  | 2xR J45 ARVUTIPEESA. CAT6
2xR J45 ARVUTIPEESA. CAT6
USB_PESA |



NB: KÕIK VALGUSTITE, LÜLITITE, PISTIKUPESADE KÕRGUSED, KAUGUSED MUUD MÕÕDUD JA VALGUSTITE TÜÜBID ON MÄRGITUD ARHIDEKTI POOLT KOOSTATUD KÕRPUSE JOONISELE.


TÜS PROJEKT		TÜS PROJEKT DU, MUSTJÕE 45, TALLINN, MTR. TEL002349 5238783, SILVER@TUSELEKTER.EE		TELLIJAL: LEMBIT TAMPERE SANDVIKI VKT 5, DIRHAMI KOLA, LAANEMAAKOND. ERAAMU	
PROJEKT:	SILVER TEESALU		ELEKTER	MÕÖT 1:50	
KONTROLL:	SILVER TEESALU		PÕHIPROJEKT	JÜONIS 1	
21.04.2021	I KORRUS		JÄRPAIGALDIS	Töö NR: 12042101	

TINGMARGID.

- 2X


RP03625

GRUPINUMBER.
- TOTEPUNKT
- MANDUSKONTAKTIGA 1
KOHALINE SÜVISTATUD
PISTIKUPESA
- MANDUSKONTAKTIGA 1
KOHALINE SÜVISTATUD
PISTIKUPESA IP44
- MANDUSKONTAKTIGA
JÜPISIKUPESA IP44
- JÄOTUSKESKUS
- 2X RJ45 ARVUTIPESA. CAT6
- 2X RJ45 ARVUTIPESA. CAT6
- 2X USB



NB: KÄIK VALGUSTITE, LÜLITITE, PISTIKUPESADE KÄRGUSED, KAUGUSED MUUD
MÕÕDUD JA VALGUSTITE TÕUBID ON MÄRKITUD ARHIDEKTI POOLT KOOSTATUD
KORRUSE JÕONISELE.

TVS PROJEKT		TVS PROJEKT OÜ, MUSTJÕE 45, TALLINN, MTR. TEL002349 5238783, SILVERITVSELEKTEREED		TELLUJA: LEMBIT TAMPERE SANDVIKI VKT 5, DIRHAMI KÜLA, LÄÄNEMAAKOND. ERAMU	
PROJEKT: SILVER TEESALU				ELEKTER	
KONTROLL: SILVER TEESALU				PÕHIPROJEKT	
21.04.2021		II KORRUS		JÜPUPAIGALDIS	
				MÕÕT 1:50	
				JÕONIS 2	
				Töö NR: 12042101	



LED RIBAD, TRAFUD
TOITEPINGE
PAIGALDADA TEHNORUUMI.

SEADMEDE KÜLDEPÄIGUTUS TÖÖN RUMMS
KÕRDSOOLASTADA ENNE TOODE ALGUST
TELLIMISE JA TEISTE TOODUKTIDEGA

PK #20
R0361,5

DIMMERITATAV

PK #18
R0361,5

DIMMERITATAV

PK #20
R0361,5

TINGMARGID.

- III

PK

R0361,5

GRUPINUMBER.

TOITEPUNKT

GRUPLUULITI SOVISTATAV.

LIHTLUULITI SOVISTATAV.

VERSELUULITI SOVISTATAV.

RISTLUULITI SOVISTATAV.

GRUPIVERSELUULITI SOVIS.

IMPULSSLUULITI/SURUPP
- LIITUMISANDURIGA LUULITI

VALGUSTI

SEINAVALGUSTI

VALGUSTI


HÄMÄRÄANDUR

LED RIBA

TOITEPLOKK 12V

NB: KÕIK VALGUSTITE, LUULITE, PISTIKUPESADE KÕRGUSED, KAUGUSED MUUD
MÕÕDUD JA VALGUSTITE TUUBID ON MARGITUD ARHIDEKTI POOLT KÕÕSTATUD
KÕRUSE JOONISELE.

TVS PROJEKT		TVS PROJEKT OÜ, MUSTJõe 45, TALLINN, MTR. TEL.002349 5238783, SILVER@TVSELEKTER.EE		TELLIJAL: LEMBIT TAMPERE SANDVIKI VÕT 5, DIRHAMI KÜLA, LÄÄNEMAAKOND. ERAMU	
PROJEKT: SILVER TEESALU				ELEKTER	
KONTROLL: SILVER TEESALU				PÕHIPROJEKT	
21.04.2021		I KÕRUS		VALGUSTUS	
				MÕÕT 1:50	
				JÕONIS 3	
				Töö NR: 12042101	



TINGMARGID.

- TOITEPUNKT
- 2xRJ45 ARVUTIPESA, CAT6
- 2xRJ45 ARVUTIPESA, CAT6
- KLARI KONTRAKT
- RUUMITERMOSTAAT
- ✕


SUITSUANDUR
- ⌘62

VALVESIGNALISATSIOONI SÄRMIKTIK
- ⌘62

INFRAPUNA ANDUR
- ⌘62

VALVESIGNALISATSIOONI KESKUS

TVS PROJEKT		TVS PROJEKT OÜ, MUSTJõe 45, TALLINN, MTR, TEL002349 5238783, SILVERITVSELEKTEREED		TELLIJAL: LEMBIT TAMPERE SANDVIKI VKT 5, DIRHAMI KÜLA, LÄÄNEMAAKOND, ERAMU	
PROJEKT: SILVER TEESALU				ELEKTER	Mõõt 1:50
KONTROLL: SILVER TEESALU				PÕHIPROJEKT	JONNIS 6
21.04.2021		II KORRUS		VALVESIGNA/KAAMERAD Töö NR: 12042101	



TINGMARGID.

- 111 PJK XPJ3G2,5 GRUPINUMBER.
- TOITEPUNKT
- MAANDUSKONTAKTIGA 1 KOHALINE SÜVISTATUD PISTIKUPESA
- MAANDUSKONTAKTIGA 1 KOHALINE SÜVISTATUD PISTIKUPESA IP44
- MAANDUSKONTAKTIGA JÄUPISTIKUPESA IP44
- JÄDUSKESKUS
- MAANDUSKONTAKTIGA 1 KOHALINE PINDMINE PISTIKUPESA IP44

TVS PROJEKT		TVS PROJEKT OÜ, MUSTJÕE 45, TALLINN, MTR TEL002349 5238783, SILVER@TVSELEKTER.EE		TELLIJA: LEMBIT TAMPERE SANDVIKI VKT 5, DIRHAMI KÜLA, LÄÄNEMAAKOND. ERAMU	
PROJEKT: SILVER TEESALU				ELEKTER	Mõõt 1:50
KONTROLL: SILVER TEESALU				PÕHIPROJEKT	JÕONIS 7
21.04.2021		GARAAZ	JÕUPAIGALDIS		Töö NR: 12042101



111 PJK
PPJ3G1,5

LIIKUMISANDURIGA LÜLITI
VALGUSTI
SEINAVALGUSTI
VALGUSTI
HAMARAANDUR
LED RIBA
TOITEPLOKK 12V

<i>TVS PROJEKT</i>		TVS PROJEKT OÜ, MUSTJõe 45, TALLINN, MTR TEL002349 5238783, SILVER@TVSELEKTER.EE		TELLIJA: LEMBIT TAMPERE SANDVIKI VKT 5, DIRHAMI KÜLA, LÄÄNEMAAKOND. ERAMU	
PROJEKT: SILVER TEESALU				ELEKTER	Mõõt 1:50
KONTROLL: SILVER TEESALU				PÕHIPROJEKT	JÕONIS 8
21.04.2021		GARAAZ	VALGUSTUS		Töö NR: 12042101

Põhiliste materjalide spetsifikatsioon

POS	Nimetus	MARK, tüüp	Ühik	Kogus	Märkused
Tugevvool					
Kilp, Maandus					
1	Jaotuskilp	PJK	kmpl	1	
2	Jaotuskilp	JK Garaaz	kmpl	1	
3	Vaskkõisjuhe	LK25	m	60	
4	Ühendusklemm		tk	1	
Kaablid					
5	Kaabel	AXPK 4G16	m	65	
6	Kaabel	XPJ-HF 5G2,5	m	25	
7	Kaabel	XPJ-HF 3G2,5	m	450	
8	Kaabel	XPJ-HF 5G1,5	m	45	
9	Kaabel	XPJ-HF 3G1,5	m	550	
10	Kaabel	HPJ-HF 3X1,5	m	100	
11	Kaabel	SHIF 5G2,5	m	10	
12	Kaabel	HF 3X0,75	m	100	
13	Kaabel	XPJ-HF 3G1,5	m	*	
14	Kaabel	XPJ-HF 3G2,5	m	*	
15	Potentsiaaliühtlustusjuhid	MK 6...16Koro	m	*	
16	Kaablikaitsetoru	50mm	m	*	
17	Kaablikaitsetoru	75mm	m	*	
18	Kaablitähistuslint	"Ettevaatust kaabel"	m	*	
Lülitid, Pistikupesad					
19	Pistikupesa süvis		tk	93	
20	Pistikupesa süvis IP44		tk	18	
21	Pistikupesa pindm. IP44		tk	5	
22	Pistikupesa 2-ne pindm. IP44		tk	6	
23	Combi pistikupesa 380/220V. IP44		tk	1	
24	Lihtlüliti süvis		tk	9	
25	Grupilüliti süvis		tk	9	
26	Grupilüliti süvis IP44		tk		
27	Grupilüliti pindm. IP44		tk	1	
28	Veksellüliti süvis		tk	6	
29	Hämaralüliti (Andur)		tk	2	
30	Ristlüliti		tk	2	
31	Vedrunupp/impulss lihtlüliti		tk	2	
32	Vedrunupp/impulss grupilüliti		tk	1	
33	Ruumitermostaat õhuanduriga		tk	9	
34	Ruumitermostaat põrandaanduriga		tk	2	

POS	Nimetus	MARK, tüüp	Ühik	Kogus	Märkused
Sidevõrk					
35	Serveri kapp nõrkvoolu seadmetele		kmpl	1	
36	Toitepaneel		tk	1	
37	Patch paneel		tk	1	
38	Pistik, murdumiskaitsega	RJ45, Cat6	tk	*	
39	Kaabel	UTP 4*2*0,5 Cat6	m	*	
40	Pistikupesa süvis	1*RJ45, Cat6	tk		
41	Pistikupesa süvis	2*RJ45, Cat6	tk	2	
42	Pistikupesa süvis	1*USB	tk		
43	Pistikupesa süvis	2*USB	tk	2	
Valvesignalisatsioon					
44	Valvesignalisatsiooni keskseade	32 tsooni	tk	1	
45	Klaviatuur	LED Screen	tk	1	
46	Klaviatuur	LCD	tk	1	
47	Trafo	220/16v	tk	1	
48	Reservtoite aku	12V, 7Ah	tk	2	
49	Lukustatav metallkarp keskseadmele		tk	1	
50	Magnetkontakt	Süvistatv	tk	5	
51	Magnetkontakt	Pindmine	tk	1	
52	IP liikumisandur	12x12m	tk	9	
53	IP liikumisandur	12x12m IP44	tk	1	
54	Suitsuandur	optiline	tk	10	
55	Temperatuuriandur	DM	tk	1	
56	Sisesireen		tk	2	
57	Välisireen vilkuri ja akuga		tk	1	
58	Robottelfon	GSM	tk	1	
59	Kaabel	AWG 6*0,22	m	*	
60	Kaabel	AWG 8*0,22	m	*	
Kaamerad					
61	Salvesti NVR 8 kanalit, POE 4K. H264-265	Hikvision	tk	1	
62	Kõvaketas HDD 6TB. SATA 6GB-s		tk	1	
63	Kaamera IP, Kuppel. 4mp, 2,8mm. IR30m.	Hikvision	tk	6	
64	Kaabel	UTP 4*2*0,5 Cat6	m	*	
65	Kaabel	Väli 4*2*0,5 Cat6	m	*	

Valgustid

TÜÜP	KIRJELDUS	tk
led.karniis	led riba profiilis matt katte, saunas, märgruumis	3
led lava	led riba leilis	3
led.m	el.toide TÖÖPINNA LED süvist mööbli sisse 15W, IP20	1
V01	süvistatud, ümar, valge 10W GU10, IP20, LEDEXPERT 10105M/W/W, 79XH37	28
V02	pinnapealne, FRIHULT IKEA , IP20, black, MAX 5.3 W, 25.0 cmx15 cm	3
V03	rippvalgusti RANARP IKEA valge, E27 LED lamp, IP20 Max. 22 W, Diameter 38 cm	3
V04	disainvalgusti, söögituba	1
V05	rippvalgusti REGNSKUR IKEA, IP20, Diameter 50 cm, Max. 22 W	1
V07	disainvalgusti, elutuba	1
V08	tööstusvalgusti	9
V09	seinapealne pildi valgusti 4ROOM FLEX SMALL SEINAVALGUSTI must 1 x E14, Ø180MM	3
V11ALL	lugemisvalgusti NYMÅNE IKEA Max. 8.5 W Depth 15 cmx11 cm Diameter 7 cm	2
V11ÜLEVAL	lugemisvalgusti NYMÅNE IKEA Max. 8.5 W Depth 15 cmx11 cm Diameter 7 cm	2
V12	pinnapealne, RISBYN IKEA, 11 W, Height 26 cm Diameter 50 cm	1
V13	seinapealne valgusti EGLO AMEZOLA, E27 1X60W, IP44	4
V14	seinapealne valgusti FRIHULT IKEA, Max.5.3 W, Width 23.0 cm x 26.5 cm diameter 14 cm, IP44	1
V15	pinnapealne, IP20 STOCKHOLM IKEA Max. 60 W, Height 23 cm, Diameter 55 cm	1
VV01	välivalgustid, seinapealne üleval/all	17