

Hinnapäring talli ehituseks

Asukoht: Rasivere küla, Anija vald, Harjumaa

Nr	Töö kirjeldus ja materjal
1	Pinnase ettevalmistus (koorimine, killustiku/peenikese kruusa täide, ps talli põrandaks kinni tambitud kruusapõrand)
2	Sokli krae valamine (talli põrandast 20 cm)
3	Puidust postid talli ees postvundamendil (kandilised)
4	Konstruktsiooni, sarikate, roovituse paigaldus
5	Eterniitkatus, must
6	Kaaslaudisega seinte ehitus, vertikaalne, servamata+servatud
7	Uksed 3 tk, lihtne laudadest nt, 2 tk neist kahes osas avatav, illustreeriv pilt manuses.
8	Akna paigaldus ühte otsaseina, mõõdud 120 cm X 50 cm, mittelehtikäiv

Täpsemad joonised koos mõõtudega on lisatud manuses. Tall võiks valmida juunis 2022