

Muudatused:
04-04-2022 Vundamendi mõõdud ja hoone teljed muutusid palkosa muudatuse tulemusena

Märkused:
1. Puuduvad geoloogilised uuringud.
2. Tegemist pole tööjoonisega vaid väljapakutud põhimõttelise lahendusega. Vundamendi lõplik konstruktsioon ja rajamissügavus lahendada vastavalt konstruktiivsele projektile lähtudes pinnase omadustest ja hoone koormustest jne.
3. Kõik mõõdud kontrollida ja täpsustada objektil.
4. Kuna palkseinad kinnitatakse vundamendi külge betooni kruvidega, tuleb põrandkütte torustiku paigaldamisel tähelepanu pöörata, et küttetorud ei paikne palkseinte all.
5. Vundamendi plaanil pole näidatud terrassi astmete aluseid vundamente. Terrasside vundamendid rajatakse postvundamentidena või r/b tugimüüridena.
6. Kõik puitpinnad ja kivipinnad tuleb eraldada hüdroisolatsiooniga.
7. Toodete ja materjalide paigaldamisel tuleb järgida materjalide tootjate ja tarnijate paigaldusjuhiseid ja soovitusi.