kontrollkaev K1-Ø400/315 PL
ol.olev liitumispunkt
MP ca 2.69
kaevu põhi 0.97
1.TP=0.97(Ø200)PP
2.TP=0.97(Ø160)PP
2.TP=0.97(Ø200)PP

ühendus ol.oleva veetrassiga De32
vt. sõlm 1

kontrollkaev D1-Ø400/315 PL
ol.olev liitumispunkt
MP ca 2.65
kaevu põhi 1.56
1.TP=1.56(Ø160)PP
2.TP=1.56(Ø160)PP
3.TP=1.56(Ø160)PP

V1-Ø32 PE, L=3.6m, PN10
paigaldussügavus >1,8m maapinnast

proj.maakraan DN25
proj. vee liitumispunkt

maakraan DN25
ol.olev vee liitumispunkt

katendi taastamise projekti
vaata arh. osas

78406:610:4620
78406:610:4820
78406:610:4800

K21-Ø160/i=0.008
L=5.9m

K21-Ø160/i=0.008
L=3.5m

V11-Ø32 PE, L=7.7m, PN10
kaitsehülsis 110/96 2,0m maja seinast
kuni peaveemõõdusõlmeni,
paigaldussügavus >1,8m maapinnast

proj. restkaev RK-1-Ø560/500 PL
MP-ca 3.20
H=setteosa 0.8m (300l)
1.TP=2.00(Ø160)PP

78406:610:4830

K11-Ø160/i=0.008
L=4.6m

X=6589400
Y=533600

proj. kontrollkaev K11-Ø400/315 PL
MP ca 2.80
1.TP=1.01(Ø160)PP
2.TP=1.06(Ø110)PP

78406:610:4580

K11-Ø110/i=0.02
L=5.5m

proj. kontrollkaev K21-1-Ø400/315 PL
MP ca 3.00
1.TP=1.61(Ø160)PP
2.TP=1.97(Ø160)PP
3.TP=1.81(Ø110)PP paigaldada tagasilöögiklapp

K21-Ø110/i=0.005
L=33.0m

PK-Ø110
TP=1.17abs

78406:610:4790

proj. kontrollkaev K21-2-Ø400/315 PL
MP ca 3.00
(setteosa maht 300l)
1.TP=1.84(Ø110)PP
2.TP=1.84(Ø110)PP
3.TP=1.84(Ø110)PP

K21-Ø110/i=0.01
L=3.2m

78406:610:4810

peaveemõõdusõlm
tehnilises ruumis
veemõõtja DN15,
vt.joonis VK-4

V11-Ø32 PE, L=17.1m, PN10
kaitsehülsis 110/96 2,0m maja seinast
kuni peaveemõõdusõlmeni,
paigaldussügavus >1,8m maapinnast

78406:610:4560

TP=2.01abs

K21-Ø110/i=0.005
L=19.9m

TP=1.94abs

Lubatud ehitusala piir

78406:610:4770

KORTER 1

7 H Elamu

12 H Elamu

Betkivi

iluaed

N
S

Tehnilised andmed	
ehitisealune pind	230,0m2
pikkus	18,7m
pikkus	12,3m
kõrgus	8,0m
netopind	328m2

[redacted] L0, Tallinn
Paariselamu asendiskeem M1:500
[redacted]
19.11.2021.a.

vesi		
1:	x=6589400.3978	y=533554.168
2:	x=6589400.7653	y=533554.6045
3:	x=6589399.2775	y=533555.1648
4:	x=6589399.2041	y=533555.8873

SÕLM 1



Märkused:
1. Kõik kinistu sisesed kõrgusmärgid täpsustada ehituse käigus. Vastavalt vajadusele korrigeerida kanalisatsiooni äravoolu lahendus vastavalt tegelikule olukorrale.
2. Kanalisatsioonitorude peal tagada vähemalt 1.2m pinnase paksust, juhul kui ei ole võimalik, soojustada torud styrofoam plaatidega 1200x600x100(min 350kPa tugevusega).Veetoru peal tagada vähemalt 1.8m pinnase paksust.

GEODEETILINE MÕÕDISTUS:

[redacted] Töö nr. 17-04-21, 07.04.2021

Märkused:
1. 1. Koordinaadid L-Est 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.
2. Katastriüksuste piirid saadud Maa-ametist seisuga 06.04.2021

TINGMÄRGID: OL.OLEVAD TEHNOVÕRGUD

V	OL.OLEV VEETORUSTIK
K	OL.OLEV OLMEKANALISATSIOONITORU
D	OL.OLEV SADEMEVEEKANALISATSIOONITORU
	OL.OLEV MPKAABEL
G	OL.OLEV GAASITRASS

TINGMÄRGID: PROJEKTEERITUD TEHNOVÕRGUD

V1 V1 V1	PROJ. KINNISTUVÄLINE VEETORUSTIK
V11	PROJ. KINNISTUSISENE VEETORUSTIK
K11	PROJ. OLMEKANALISATSIOONITORU
K21	PROJ. SADEMEVEEKANALISATSIOONITORU
	PROJ. SADEMEVEELEHTER Ø110
TP	TORUPÕHI

Objekt: Paariselamu	Aadress: [redacted]	Töö nr.: P22-03	
Tellija:	Omanik:	Stad.: PP	Mõõt: 1:500 Leht: VK-1
Projekteerija: [redacted]	Joonis: ÕUEVÕRKUDE PLAAN VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON	Teostaja: [redacted]	
Vastutav spets.: [redacted]			
Kuupäev: 15.03.2022	MTR EEP 002993		