PÕHILISTE MATERJALIDE LOETELU 02.03.2022

POS.	NIMETUS	VÕIMSUS	PAIGALDUS-VIIS	KAITSE-ASTE	KOGUS	VALMISTAJA	TÜÜP	MÄRKUSED
	JAOTUSKESKUSED							
JK	Jaotuskeskus		PINNAL	IP23	1			vaata skeem
	JÕUSEADMED							
	Ühenduskarp			IP66	5			
	Küttekaabel 320 W	0.32			3	DEVI	DTIP-18	
	Küttekaabel 490 W	0.49			1	DEVI	DTIP-18	
	Küttekaabel 790 W	0.79			1	DEVI	DTIP-18	
	Rennikütte termostaat anduriga			IP20	1	DEVI	devireg 316	
	LÜLITID							
	Lihtlüliti		SÜVIS	IP44	2			
	Lihtlüliti		SÜVIS	IP20	6			
	Ristlüliti		SÜVIS	IP20	2			
	Rühmalüliti		SÜVIS	IP20	1			
	Veksellüliti		SÜVIS	IP20	8			
	Dimmer-veksellüliti		SÜVIS	IP20	4			
	PISTIKUPESAD							
	Pistikupesa 1L+N+PE 16 A kaanega, ühene		SÜVIS	IP44	1			
	Pistikupesa 1L+N+PE 16 A kaanega, kahene		SÜVIS	IP44	9			
	Pistikupesa 1L+N+PE 16 A ühene (raamis)		SÜVIS	IP20	3			
	Pistikupesa 1L+N+PE 16 A kahene (2 ühest ühises raamis)		SÜVIS	IP20	14			
	Pistikupesa 1L+N+PE 16 A neljane (4 ühest ühises raamis)		SÜVIS	IP20	11			
	HDMI pistikupesa		SÜVIS	IP20	2			
	VALGUSTID							
	Laevalgusti süvistatud		SÜVIS	IP20	26			
	Rippvalgusti		PINNAL	IP20	1			
	Valgusti seinal		PINNAL	IP20	6			
	Välisvalgusti seinal		PINNAL	IP44	2			
	Süvistatud terrassivalgusti		SÜVIS	IP66	2			
	Leeriba (astmevalgus)		SÜVIS	IP66	1			

POS.	NIMETUS	VÕIMSUS	PAIGALDUS-VIIS	KAITSE-ASTE	KOGUS	VALMISTAJA	TÜÜP	MÄRKUSED
	KAABLID							
	XPJ-HF-D3G1,5				470			
	XPJ-HF-D5G1,5				110			
	XPJ-HF-D3G2,5				520			
	XPJ-HF-D5G2,5				40			
	XPJ-HF-D5G4				5			
	FXQJ-HF2x1,5/1,5				*			Täpsustada
	FXQJ-HF4x2,5/2,5				*			Täpsustada
	ÖLFLEX LSZH4x0,75				90			
	HDMI kaabel				10			
	TORUD							
	Plasttoru JM25				*			Täpsustada
	Plasttoru JM20				*			Täpsustada
1	Kaablite ja torude kogused on orienteeruvad ja tuleb täpsustada tööde käigus.							
2	Projektis valmistaja tootenimetuse või -koodiga määratletud seadet võib asendada muu valmistaja vastava tootega.							
3	Enne lõpliku hinnapakkumise esitamist on töövõtjal vajalik tutvuda kogu projektiga ning võrrelda spetsifikatsioonis							
	toodud koguseid plaanidel ja skeemidel kirjeldatud kogustega.							
4	Pakkumine peab sisaldama kõik vajalikud materjalid, ja abimaterjalid, mida spetsifikatsioonis ja plaanidel näidatud ei ole, kuid mis on vajalikud							
	tööde normaalseks teostamiseks ning süsteemi normaalseks funktsioneerimiseks pärast ehitustöid.							