

Mahutabel Talli tee 5

Ehituskulude liigitus pea-, põhi- ja kulurühmadeks		Ühik	Maht	Kommentaar	Hind	Kokku
Kood	Nimetus					
1	Eeltööd/lammutamine					0,00 €
1.1	I korruse Seinadelt lahtise krohvi eemaldamine	m2	49,0			0,00 €
	Seinade puhastamine ja ettevalmistamine viimistlemiseks	m2	49,0			0,00 €
1.2	Kahjustunud vahelae lammutus	m2	8,0			0,00 €
1.3	Vahelae talastiku(kahjustunud) demonteerimine	tk	4,0	eemaldada ainult kahjustunud talad		0,00 €
	Olemasoleva ukse eemaldamine	tk	1,0			0,00 €
	Olemasolevate akende + aknalaudade eemaldamine	kmpl	2,0			0,00 €
	soklis olevate läbiviigu aukude täitmine	tk	10,0			0,00 €
	Koridoris kanalisatsioonitoru paigalduseks (110mm torusik)ja külma tarbeveetorustiku paigalduseks (20mm) vajamineva süvendi lõhkumine betoonpõrandasse.	jm	3,0	Kanalisatsioonitorustik ja veetorustik paigaldatakse renoveeritavast ruumist kuni korter 3 siseseinani.		0,00 €
	Muud tööd	kmpl	1,0	Tööd mida pakkuja näeb vajalikuks teha aga mida ei ole kirjeldatud pakumustabelis.		0,00 €
2	Ehitustööd					0,00 €
2.1	Põrandate täitmine täiteliivaga+ tihendamine	m3	13,0			0,00 €
2.2	pinnasel põranda soojustamine EPS100 100+50mm	m2	24,0			0,00 €
2.3	PVC plastikkile	m2	24,0	Kilele teha ülespöörded seinale		0,00 €
2.4	R/B plaat C25/30 XC1 + armvõrk 6x150x150 A500C	m2	24,0			0,00 €
2.5	Vahelae talastiku tarne ja paigaldus C24 95x245	tk	4,0	Tala pikkus ca 4,2m		0,00 €
2.6	Laagide paigaldus vahelae talastiku peale 32x100 S=500mm	jm	55,0			0,00 €
2.7	Vahelae talastiku peale OSB3 22mm plaadi paigaldus	m2	24,0			0,00 €
2.8	Talastikuvaheline soojustuse paigaldus kivivillaplaadiga 250mm	m2	24,0			0,00 €
2.9	Talade katmine aurutõkkekilega + Tuletõkkekipsiga GKF 15mm	m2	24,0			0,00 €
2.10	Kipslae ehitus rippkarkassil (2x kips)	m2	24,0			0,00 €
2.11	puitakende tarne + paigaldus	tk	2,0	Pesuruumi aknal ülemisse serva tuleb arvestada ventilatsioonivahet. Akva viimistlus peaks taluma niiskes ruumis olemist.		0,00 €
2.12	puitaknalaudade tarne + paigaldus	tk	2,0	Aknad peavad olema olemasolevatega identsed		0,00 €
2.13	Vaheseinade ehitus (1x kips+66mm karkass+karkassivill+1x kips)	m2	39,0			0,00 €
2.14	Seinadele vajalikud krohviparanduste tegemine	m2	49,0			0,00 €

2.15	Välisukse tarne ja paigaldus EI30 (900x2100)	kmpl	1,0			0,00 €
2.16	Eesruumi seinade viimistlus + katmine pesemiskindla värviga	m2	34,0	Märghõrdeklass 1. nt Caparol Amphibolin		0,00 €
2.17	Eesruumi põrandale PVC materjali paigaldus + ülespõõrded seinale 100mm	m2	10	Libisemiskindlus R9. Kate ja liim peavad sobima põrandaküttega põrandale.		0,00 €
2.18	Lagede viimistlemine+ pesemiskindla värviga värvimine	m2	24	Märghõrdeklass 1		0,00 €
2.19	Pesuruumide seinade ja põrandate katmine hüdroisolatsiooniga	m2	36	Kogu pesuruumi põrand katta hüdroisolatsiooniga. Dushitagune ja külgmised seinad katta hüdroisolatsiooniga		0,00 €
2.20	Pesuruumi, Wc seinade plaatimine	m2	73	Plaadi hind 16€/m2		0,00 €
2.21	Pesuruumi, WC põrandate plaatimine	m2	14,5	Plaadi hind 16€/m2. Põrandaplaadi libisemiskindlus R10		0,00 €
2.22	Pesuruumi ukсед 900x2100	tk	2	Uksed ja liistud peavad olema pesemiskindlad		0,00 €
2.23	WC ukсед 800x2100	tk	2	Uksed ja liistud peavad olema pesemiskindlad		0,00 €
2.24	Koridoris kanalisatsioonitoru paigalduseks (110mm torusik)ja tarbeveetorustiku rajamiseks vajamineva süvendi betoneerimine	jm	3			0,00 €
2.25	Muud tööd	kmpl	1	Tööd mida pakkuja näeb vajalikuks teha aga mida ei ole kirjeldatud pakkumustabelis.		0,00 €
3	Tehnosüsteemid					0,00 €
3.3	Eesruumi, pesuruumide ja Wc de põrandaküttegaabli paigaldus	m2	24,0	kokku 3 kütteregulaatorit. 1. eesruum; 2 pesuruum meeste ; 3 pesuruum naiste		0,00 €
3.4	Vajalikud tugevoolutööd	kmpl	1,0	Pistikute ja lülite paigaldus		0,00 €
3.5	Eesruumi Valgustite tarne ja paigaldus	tk	4,0	Valgusti IP68.		0,00 €
3.6	Pesuruumide ja wc de valgustite tarne ja paigaldus	tk	8,0	Valgusti IP68.		0,00 €
3.7	Kanalisatsioonitööd	kmpl	1,0	Olemsolevalt kanalitorult eemaldada isolatsioon. Rajada uus kanalitorustik. Viia kanalisatsioonipüstak kuni II korruse põrandani.		0,00 €
3.8	Vajalikud tarbeveetorustiku tööd	kmpl	1,0			0,00 €
3.9	Soojavee boilerite tarne ja paigaldus 100l	kmpl	2,0	Boilerid paigaldada WC ruumi		0,00 €
3.10	Äravoolutrappide paigaldus pesuruumidesse ja WC desse	tk	4,0			0,00 €
3.11	Wc pottide tarne ja paigaldus	kmpl	2,0			0,00 €
3.12	WC sse valamü ja valamusegisti tarne ja paigaldus	kmpl	2,0			0,00 €
3.13	Dushisegistite tarne ja paigaldus	kmpl	2,0	vajalik tugevamad vandaalikindlad segistid		0,00 €
3.14	Koridoris kuni korter 3 kanalisatsioonitorustiku paigaldus 110 mm ja tarbeveetorustiku (20mm) paigaldus	jm	3,0	(vajalik korter 3 seina sisse ava teha ning kinni katta)		0,00 €
3.15	Pesuruumidesse sundväljatõmbe ventilatsiooni ehitus	kmpl	1,0	Toru 125mm, kanaliventilaator nt(CK125). Tähelepanu pöörata, et ventilatsiooni väljapuhe paigaldatakse läbi akna ülemise klaasi.		0,00 €
3.16	Muud tööd	kmpl	1,0	Tööd mida pakkuja näeb vajalikuks teha aga mida ei ole kirjeldatud pakkumustabelis.		0,00 €
					KOKKU	0,00 €
					KM 20%	0,00 €

KOKKU KM -iga