GRK gaasiseadmete ja materjalide loetelu					
Pos.	Nimetus	Mark	Ühik	Hulk	Märkus
1	Metallkapp 1400x1200x330		tk	1	
2	Gaasirõhuregulaator kaitseklappiga Psis=5bar / Pvälj=0,02bar		tk	1	
3	Gaasi filter DN50		tk	1	
4	Manomeeter 0-6 bar		tk	1	
5	Manomeeter 0-0,06 bar		tk	1	
6	Kuulkraan DN50 (keevitatav)		tk	2	
7	Manomeetrikraan DN15		tk	2	
8	Terastoru Ø60,3x3,2		m	4	
9	Terasest kolmik Ø60,3		tk	1	
10	Terasest kolmik Ø60,3/33,7		tk	1	
11	Sfääriline otsakork Ø60,3		tk	2	

Välisgaasiseadmete ja materjalide loetelu					
Pos.	Nimetus	Mark	Ühik	Hulk	Märkus
1	Terassüdamikuga PE-maakraan DN50 komplektis kapega DN180, pikkendatud spindliga ja betoonalustega kappe ja kraani all		kompl	1	
2	Terasest, tehaseisoleeritud majaühendus-element DN50		tk	1	
3	Plasttoru ø110x10 (hülss)			40	
4	Plasttoru ø63x5,8		m	55	
5	Kollane märkelint		m	15	
6	Impulssjuhe		m	60	
7	Elektrikeevis kolmik ø63-32		tk	1	
8	Elektrikeevis muhv ø63		tk	10	
9	Elektrikeevis põlv 90° ø63		tk	1	
10	Keevitatav terasest otsakork ø60,3		tk	1	

MUUDATUS	MUUDATUSE KIRJELDUS	TEOSTAS	KUUPÄEV

Projekti nimetus: KORTERELAMU. VÄLISGAASITORUSTIK	Staadium: Põhiprojekt
KESKLINNA L/O, TALLINN, HARJUMAA	Töö nr: 6435/23
Joonise nimetus: MATERJALIDE LOETELU	Joonise nr: SP
	Mõõt: