

KÜTTE SPETSIFIKATSIOON

OBJEKT:

NR	TÄHISTUS	NIMETUS, TÜÜP, TEHNILISED NÄITAJAD	KOGUS	ÜHIK	MÄRKUSED
KÜTE					
SOOJUSVARUSTUS					
1		Väljatõmbeõhu soojuspump, kompleksne seade -63 l/s, 120 Pa, Soojuskadu 7,2 kW 50//40C	NIBE F750	1 kmpl	Nibe
		RADIAATORKÜTE			
1		Radiaator CV kõrvaltühendusega, kanduritega, komplektis eelseadistatav reguleeriventiil	CV11-600- 1400	1	nt. Purmo. OLEMAS
2		Radiaator CV kõrvaltühendusega, kanduritega, komplektis eelseadistatav reguleeriventiil	CV21-500- 1200	1	nt. Purmo, TOON – RAL9010 (Pure White) OLEMAS
3		Radiaator CV kõrvaltühendusega, kanduritega, komplektis eelseadistatav reguleeriventiil	CV21-600- 1600	1	nt. Purmo OLEMAS
4		Radiaator CV <u>alttühendusega</u> , kanduritega, komplektis eelseadistatav reguleeriventiil	CV22-600- 1200	1	nt. Purmo, <u>alttühendusega</u> OLEMAS
5		Radiaator CV kõrvaltühendusega, kanduritega, komplektis eelseadistatav reguleeriventiil	CV22-600- 1400	1	nt. Purmo OLEMAS
6		Radiaator CV kõrvaltühendusega, kanduritega, komplektis eelseadistatav reguleeriventiil	CV22-600- 1600	2	nt. Purmo OLEMAS
8		Radiaator CV kõrvaltühendusega, kanduritega, komplektis eelseadistatav reguleeriventiil	CV22-600- 1800	1	nt. Purmo OLEMAS
9		Vertikaalne dekoratiivradiaator kanduritega, komplektis eelseadistatav reguleeriventiil	KOV21- 2100-450	1	nt. Purmo TOON – RAL9010 (Pure White) <u>Altühendusega</u> OLEMAS
10		Vertikaalne dekoratiivradiaator kanduritega, komplektis eelseadistatav reguleeriventiil	KOV21- 2100-600	1	nt. Purmo TOON – RAL9001 (Cream) <u>Altühendusega</u> OLEMAS
11		Termostaatventiil radiaatoritele		10 tk	OLEMAS
12		Õhutusventiil radiaatorile		10 tk	
13		Sulgemisliides	DN15	13 tk	
14		Ringluspump koos vajalikuga sh filter jne. Vooluhulk -0,18 l/s, 45 kPa		1 kmpl	
15		Kuulkraan	DN15	3	

KÜTTE SPETSIFIKATSIOON

OBJEKT:

NR	TÄHISTUS	NIMETUS, TÜÜP, TEHNILISED NÄITAJAD	KOGUS	ÜHIK	MÄRKUSED
16		Kuulkraan	DN20	1	
18		Tasakaalustusventiil DN15 mõõteotsikutega	STAD-15	3	Tour&Anderson
19		Tasakaalustusventiil DN20 mõõteotsikutega	STAD-20	1	Tour&Anderson
20		Terastoru koos vajalike liitmike ja kinnitustega	DN10	12	
21		Terastoru koos vajalike liitmike ja kinnitustega	DN15	100	
22		Terastoru koos vajalike liitmike ja kinnitustega	DN20	15	
23		Terastoru koos vajalike liitmike ja kinnitustega	DN25	2	
24		Isolatsioon torule DN15	SI50	20 m	
25		Isolatsioon torule DN20	SI50	6 m	
26		Isolatsioon torule DN25	SI50	2 m	
27		Automaatõhutid koos kuulkraanidega šahti kõrgemasse punkti		2 kmpl	Vastavalt vajadusele
LISAMATERJALID KÕIKIDELE SÜSTEEMIDELE					
1		Tarnimine			
2		Paigaldustööd			
4		Seadistamine			
3		Katsetamine			
5		Isoleerimine			
6		Kontroll- ja puhastusluugid		tk	Vastavalt tegelikule vajadusele
7		Tööliigiga seotud muud tööd, mis ei ole spetsifitseeritud, kuid on kirjeldatud projektis			

Projektis näidatud seadmed on toodud "näiteks". Ehitajal on õigus vahetada need tehniliselt samaväärsete vastu eeldusel, et vahetus ei halvenda kasutustingimusi ja ei suurenda kasutuskulusid. Samuti tuleb jälgida haakumist hoone ja tema teiste tehnosüsteemidega.

Paigaldatavad seadmed kooskõlastada omaniku järelevalvega. Vahetuse tulemuse eest kannab täit vastutust ehituse töövõtja.

Antud loetelus ei ole loetletud ventilatsioonitorude põlvi, üleminekuid, hargnemiselemente ja ühenduskaste, need tuleb arvestada vastavalt tegelikule vajadusele. Juhul, kui seletuskirjas või joonistel kirjeldatud tööde teostamiseks on vajalikud ülaltoodud loetelus loetlemata materjalid või tooted, kuuluvad need samuti töövõtu hulka.

Projektis näidatud seadmed on toodud "näiteks". Ehitajal on õigus vahetada need tehniliselt samaväärsete vastu eeldusel, et vahetus ei halvenda kasutustingimusi ja ei suurenda kasutuskulusid. Samuti tuleb jälgida haakumist hoone ja tema teiste tehnosüsteemidega.

Paigaldatavad seadmed kooskõlastada omaniku järelevalvega. Vahetuse tulemuse eest kannab täit vastutust ehituse töövõtja.