



TINGMÄRGID:

- Kinnistupiirid
- Hoonestusala
- Projekteeritav hoone
- Haljasala
- Betoonplaadid (nat. hall)
- Sissepääsud hoonesse
- Juurdepääs kinnistule
- Olemasolev MP-kaabel
- Olemasolev jaotuskilp
- Olemasolev дренааз
- Olemasolev veetrass
- Olemasolev kanalisatsioonitorustik
- Olemasolev sidetrass
- Olemasolev gaasitrass
- Perspektiivne MP-kaabel
- Perspektiivne veetrass
- Perspektiivne kanalisatsioonitorustik
- Sorteeritud jäätmete kastid, betoonalusel
- Välisvalgustus
- Puu / likvideeritav puu

- Planeeritavad puuraugud sügavusega 67 meetrit
- Planeeritavate puuraukude omavaheline kaugus 10 meetrit
- Planeeritavad puuraugud asuvad kinnistupiirist vähemalt 5 meetri kaugusel.

TEHNILISED NÄITAJAD:

1. Ehitisealune pind	348,4 m²
2. Maapealse osa alune pind	348,4 m²
3. Maaaluse osa alune pind	0 m²
4. Maapealsete korruste arv	1
5. Maa-aluste korruste arv	0
6. Absoluutne kõrgus	36,8
7. Kõrgus	4,6 m
8. Pikkus	21,9m
9. Hoone laius	22,7 m
10. Sügavus	0 m
11. Suletud netopind	232,5 m²
12. Kõetav pind	209,3 m²
13. Maht	980 m³
14. Maapealse osa maht	980 m³
15. Tehnopind	14,0 m²
16. Suletud brutopind	272,7 m²

B			
A			
MIIDATUS	KIIRIDÄEV	PROJEKT	KIRI EI NUIS

Märkused:

- Koordinaadid riiklikus L-Est'97, kõrgused EH2000 süsteemis.
- Maapinda ei tõsteta.
- Sademeveed immutatakse omal kinnistul