

Töö nr.

Projekti nimetus: VEE- JA KANALISATSIOONITORUSTIKU PROJEKTEERIMINE

SPETSIFIKATSIOON

20.07.2022

Nimistu viimase muudatuse kuupäev

Tellijä:

Objekti asukoht: VÄÄNA-JÖESUU KÜLA, HARKU VALD

Staadium: Põhiprojekt

Jrk nr.	Pos. nr.	Nimetus	Tootja, mudel	Kogus	Ühik	Märkused
1	2	3	4	5	6	7

Materjalid (ei sisalda tagasitäitematerjale ega ehitustöid)

1	-	Veetorustik	PE100RC PN16 SDR11 De32	52	jm	
2	-	Kanaliseatsioonitorustik	PVC De110 SN8	8	jm	
3		Kanaliseatsioonitorustik	PVC De160 SN8	8	jm	
4		Survekanaliseatsioonitorustik	PE100RC PN10 SDR17 De63	37	jm	
5	-	Kanaliseatsiooni voolurahustuskaev, teleskoopne, malmluugiga.	PE 400/315	1	kompl	vastavalt joonisele VK-7-03
6	-	Märkelint+signaalkaabel		89	jm	
7	-	Isevoolse torustiku märkelint		16	jm	
8		Reoveepumpla		1	kompl	vastavalt joonisele VK-7-02
9	-	Veemõõdukaev		1	kompl	vastavalt joonisele VK-7-01
10	-	Kanaliseatsiooni õhuvõtu sõlm		1	kompl	vastavalt joonisele VK-4-01

Märkus:

Spetsifikatsioonis on toodud torustike põhimaterjalid, sisse ei ole arvestatud torude ühendusi ning pisedetaile (poldid, mutrid, seibid). Samuti ei hõlma spetsifikatsioon torustiku ühenduste poognaid, tihendeid. Lõpliku materjalide valiku ja sõlmede tehnilise teostuse teeb ehitaja.