

Töö nimetus:	kinnistu veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrgud
Objekti aadress:	Võsu alevik, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Staadium:	Eelprojekt
Töö number:	AQ22269
Projekti osa:	VKV
Dokumendi versioon:	v01
Koostamise kuupäev:	02/08/2022
Projekteerija:	
Vastutav spetsialist:	

TÖÖMAHTUDE JA MATERJALIDE LOETELU

KULUDE LOEND NR 1: VEETORU (KINNISTUSISENE) - V11 PAIGALDAMINE

Jrk. nr.	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Ühik	Ühikhind	Maksumus
1	Veevarustuse plastsurvetoru PE PN16 hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega	De32 mm	81.8	jm.		0.00
2	Hülsstoru PE hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega	DN60 mm	1	tk.		0.00
3	Elekterkeevisliitmikud PE PN16 hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		1	kmpl.		0.00
4	Märkelint hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		81.8	jm.		0.00
5	Märkekaabel hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		81.8	jm.		0.00
6	Torustiku kinnitamine kanduritega silla külga ja soojustamine koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		1	kmpl.		0.00
7	Katete taastamine		1	töö		0.00
			Summa kantud kokkuvõttesse			0.00

KULUDE LOEND NR 2: ISEVOOLNE REOVEEKANALISATSIOON (KINNISTUSISENE) - K11 PAIGALDAMINE

Jrk. nr.	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Ühik	Ühikhind	Maksumus
8	Reoveekanalisatsiooni toru PVC SN8 hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega	De110 mm	19.0	jm.		0.00
9	Plastist kanalisatsiooni kontrollkaev malmist või plastist luugiga hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega	De400/315 mm	1	kmpl.		0.00
10	Hülsstoru hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega	DN150	1	tk.		0.00
11	Märkelint kirjaga "KANAL" hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		19.0	jm.		0.00
12	Liitmikud, üleminekud hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		1	kmpl.		0.00
13	Torustiku kinnitamine kanduritega silla külga ja soojustamine koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		1	kmpl.		0.00
14	Katete taastamine		1	töö		0.00
			Summa kantud kokkuvõttesse			0.00

KULUDE LOEND NR 3: SURVEKANALISATSIOON (KINNISTUSISENE) - KS11 PAIGALDAMINE

Jrk. nr.	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Ühik	Ühikhind	Maksumus
15	Survekanalisatsiooni toru PE PN10 hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega	De40 mm	53.6	jm.		0.00
16	Iseankurduv kanalisatsioonipumpla hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega	D500 mm	1	kmpl.		0.00
17	Märkelint kirjaga "SURVEKANALISATSIOON" hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		53.6	jm.		0.00
18	Liitmikud, üleminekud hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		1	kmpl.		0.00
19	Katete taastamine		1	töö		0.00
			Summa kantud kokkuvõttesse			0.00

Kokku: 0.00
KM 20%: 0.00
Summa: 0.00

- Märkused:
- Kanalisatsiooni ja veevarustuse torude pikkused täpsustab töid teostav ehitusmontaaž-organisatsioon.
 - Isolatsiooni pikkuse, fassongosade ja kinnituste arvu täpsustatakse ehituse käigus.
 - Pakkuja peab esitatud mahud hinnapakumise käigus üle kontrollima.
 - Ehitushinna arvutamisel peab pakkuja arvestama ka projekti dokumentatsioonis ka muu materjaliga, sh kooskõlastajate poolt esitatud nõuetega.
 - Pakkuja peab arvestama kõigi kaasnevate töödega, mida ei ole ilmtingimata käesolevas spetsifikatsioonis esitatud, kuid mis on tehnoloogiliselt vajalikud teostada objekti spetsifikatsioonis esitatud tööde valmimiseks.
 - Objektil võib esineda tundmatuid maa-aluseid kommunikatsioone.
 - Katete taastamise mahud tuleb täpsustada enne ehitustööde algust kohapeal.