

I KORRUSE (OSALINE) JA 0 KORRUSE REKONSTRUEERIMINE / ELEKTER JA VALGUSTUS

Tartu, Teaduspark

Hinnapakkumine terviklahendusele, k.a materjalide ost (eelnevalt kooskõlastatud)

I korrus (kontoriruumid) / kööginurga laiendus ja kõneboksid

Tööde teostamisel arvestada ja võimalikult vähe häirida ettevõtte igapäevatööd.

- Valgustus, elekter ja nõrkvool kõneboksidesse.
- Olemasolev laevalgus ripplaes kohandada uue lahendusega.

0 korrus (tootmisruumid)

- Olemasolevad nõuetele vastavad ja kasutuses olevad kaablid jäävad, uued kaablid krohvipealsed (karbikukattega)
- Pistikud (karbikusüsteem seintel)
- Nõrkvool (karbikusüsteem seintel)
- Olemasolev laevalgustus välja vahetada ruumides 02, 03, 04, 05, 06, 10, 12, 13. Pakkuda välja ühtne lahendus kogu korruse ulatuses.
koridori R10 - 4000K, >2500 Lm:
tootmisruumidesse - 4000K, >5000 Lm
- Ruumides 08, 14, 15, 18, 20 võib alles olemasolev valgusti.
- WCs ruum 20 hetkel kõik kolm boksi ühise lüliti all. Eraldi lüliti igale boksile.