

I.	FASSAADI ja SOKLI soojustamine 150 mm/EPS 120 100mm (sokkel), armeerimine ja krohvimine (CERESIT).	Kogus
	MATERJALID	713
1	PVC profiil 120mm stardile	91
2	EPS 120 / 100mm (SOKKEL+vundament kuni 300mm)	97
4	Kivivill Paroc/Rocwool/Technofacade 150mm	616
5	Metallnaelaga tüüblid vastavalt 150mm ja 100mm seinale (6 tk/m2)	713
6	Ceresit kleepmisegu	713
7	Ceresit armeerimisegu	460
8	EJOT armeerimisvõrk, aknaprofiil, nurgaprofiil	713
9	Ceresit krunt	713
10	Ceresit silikoonkrohv, tooniklass nr 1 (kasukas 1,5)	713

II.	PANDUSE VALAMINE(betoon) L=600mm (koos trepimademega)	Kogus	Hind	Ühik
	MATERJALID	88		jm
1	Killustikalus (1 konteiner/11 t)	2		tk
2	Täitepinnas	2		tk
3	EPS 120 / 100mm (panduse alla)	97		m2
4	Ehituskile PE 0,2	100		m2
5	Võrkarmatuur 5mm 150x150 (laius 0,6m)	65		m2
6	Roovpuit 22x100	88		jm
7	Betoon C25/30	88		jm
8	Mastik hall	2		tk
9	Betoonrenn alguskivi + 1 renn	6		kpl
10	Prügivedu (vana pinnas osaliselt)	1		obj
11	Muld	1		tk
12	Traktor	1		obj

III.	KATUSEOSA ja varikatused	Kogus	Hind	Ühik
	MATERJALID / TÖÖ			
1	Pööningu koristus suuremast prahist	1		obj
2	Tuulesuunajate paigaldus (Pööning) / Isover VKL 13, 22x50 liistud, 600mm sarika külge servaga vastu müüritist (ulatus räästaosa)	90		jm
3	Puistevill 400mm Isover (olemasoleva soojustuse peale)	194		m3
4	Käigutee (pööningu luuk kuni katuse luugi krae / Pruss 50x100mm (laius 4 prussi) OSB plaat 12mm	20		jm
5	Tuulekasti laua vahetus	106		jm
6	Lõhutud korstna jätkamine läbi katuse / Torus 110mm, läbiviik, müts (2 püstikut 1 korsten). Ventilatsiooni ja kanali pikendus olemasoleva lõhutud korstna külge	6		kpl
7	Varikatuse ehitus / profiilplekk, lisaplekid. Olemasoleva varikatuse pleki mõõtu lõikamine. Varikatuse puidu paigaldamine, liiteplekid, renn katuse esiserva	3		kpl
8	Olemasoleva vihmaveetoru demontaaž ja montaaž	60		jm

IV.	LISATÖÖD: Akna sillused, aknaplekid, fresavad, Keldri akna vahetus, trepikoja akna vahetus, välisüksed, õhksoojuspumpad.			
	MATERJALID / TÖÖ			
	1	Metallsilluse paigaldamine akna peale	26	tk
	2	Aknapleki paigaldamine; veeninaga (polüester)/ töö (vana aknapleki demontaaž + uue montaaž)	29	kpl
	3	Freshklapi paigaldamine; välisrest + toru + siserest / puurimine + paigaldustöö	32	kpl
	4	Keldri akna vahetus (avatavad PVC aknad, kolmekordne selektiivklaas, valge). Otsaseinad ja maja taga avatavad, maja ees mitteavatavad. Liistus akna palele keldri poolt	18	jm
	5	Trepikoja akna vahetus / PVC plastikaken, 3 kordne selektiivklaas,	3	kpl
	6	Välisüks metall, soojustatud (Kinninie paneel + uks aknaga 500x1600), lukustus ASSA, sulgur Abloy DC 336	3	kpl
	7	Õhksoojuspumpade demontaaž ja maha paigaldamine	3	kpl
V.	Trepikoja remont			
	MATERJALID / TÖÖ			
	1	Seina eeltööd, plommimine kohtaparandus. Seinad ja lae pritspahtel ja värvimine (vajadusel pragude kohale armeering)	3	kpl
	2	Metalliosade värvimine	3	kpl
	3	Uued käsipuud	3	kpl
	4	Trepimademetek plaatimine	3	kpl
	5	Lahtiste juhtemetek karpi panemine	3	kpl
	6	Uued valgustite lülitid	3	kpl