

**PÄRNUS,
KINNISTUSISENE REOVEEKANALISATSIOON
PROJEKTDOKUMENTATSIOON**

HEAKS KIIDETUD

08.02.2016
Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakond
Risto Kiirets

Vastutav spetsialist

Rein Korjus

EHITUSTEATIS

Nr. 464.12.02/00365

08.02.2016

Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakond

Pärnu 2016

29.01.2016. a. KT – 150273

**Tehnilised tingimused kinnistule
kanalisatsiooni rajamiseks**

vajaliku kinnistusesse

Kinnistu vooluhulgad:

- a. kanaliseeritava reovee ööpäevane kogus $Q = 1,0 \text{ m}^3/\text{d}$;
- b. kanaliseeritava reovee maksimaalne kogus $Q_{\text{max}} = 2,2 \text{ l/s}$;

Kinnistusesse kanalisatsioonitorustiku rajamisel tuleb täita järgmised tehnilised tingimused:

Reoveekanalisatsioon:

Kinnistul puudub ühendus ühisreoveekanalisatsiooniga. Ühendus ühiskanalisatsiooniga teha liitumislepingu alusel kinnistu piiri juurde paigaldatud kaevu nr 250 (5-B-7).

- Liitumiskaevu abs kõrgused: kaevu kaas **5.05**, toru põhi **3.33**.
- Liitumiskaevust kinnistu poole, kuni kinnistu piirini, on paigaldatud kanalisatsioonitoru **De160** koos otsakorgiga. Ühenduse tegemiseks eemaldada otsakork ja ühendus teha 160/110 üleminekumuhviga.
- Kanalisatsiooni hoovivõrk rajada vastavalt asendiplaanile kanalisatsiooni plasttorust **PVC**, minimaalne läbimõõt **De110**.
- Torustiku kalded peavad tagama reovee isepuhastuskiiruse torustikus (**soovitav lang 1cm/1m kohta**).
- Torustikul kasutatavad reoveekanalisatsiooni plastkaevud peavad olema varustatud voolurennide ja liiklusalal malmluukidega.
- Kanalisatsiooni ühendustorustik ventileerida läbi kinnistu kanalisatsiooni vähemalt ühe välisõhku avaneva ventilatsioonitoru kaudu.
- **Ühiskanalisatsiooni on lubatud juhtida olmereovett. Keelatud on kanaliseerida sademevett ning torustikule kleepuvaid ja ummistusi tekitavaid aineid.**

Enne ehitustööde alustamist peab kinnistu omanik:

- sõlmima AS-is Pärnu Vesi liitumislepingu;
- vormistama nõuetekohase kaeveloa Pärnu Linnavalitsuse majandusosakonnas ja tellima registreeringut omavast geodeesiafirmast teostusjoonise teostavate ehitustööde mõõdistamiseks kinnistul.

Tööde teostamisel:

- hoone vundamendile lähemale kui 3m paigaldatava torustiku puhul on soovitatav kaevik toetada;
- maa-aluste tehnovõrkude teostusmõõdistamine tuleb teostada avatud kaevikuga.

