Materjalide kokkuvõte

Nimetus	Klass	Suurus	Kogus	Mass
LIIMPUIT	GL24	240*200	5.1 m	147.2 kg

SISSEPÄÄSU TALAD TELEJL B

1:100



1 - 1

1:20



2 - 2

1:20



Talade paigaldust ALUMIDI kanduritega
vt sõlmelt "ALUMIDI 160 paigaldus"

ALUMIDI 160 paigaldus

PEALTVAADE



1-1



2-2



MÄRKUSED:

1. Teljel B asuvad talad on projekteeritud liimpuidust ristlõikega 200x240 mm ja on tugevusklassiga GL24h.
2. Talad paigaldatakse liimpuitposti külge peidetud talakanduritega Rothoblaas ALUMIDI.
3. Puidu ja betoonpinna vahele paigaldada hüdroisolatsioon (nt SBS rullmaterjal TL2).
4. Postide ja talade pikkused täpsustada kohapeal.
5. Keermelattide ja mutrite tugevusklass 8.8.
6. Projekti erinevate osade lahknemisel konsulteerida projekteerijaga.

Tekla Structures