



teised lahendada analoogselt




AKNA A2 LÕIGE



AKNA A5 LÕIGE



teised lahendada analoogselt




AKNA A2 PLAANILINE SÕLM

Põhikorruste akn
lõige
AR-7-02



teised lahendada analoogselt



AKNA A8 LÕIGE



AKNA A5 PLAANILINE SÕLM



Lisamahu akna
lõige
AR-7-02

AKNA A8 PLAANILINE SÕLM



MÄRKUSED:

- Hoone originaalaknad ei ole säilinud
- Kõik aknad, va trepikoja 2 akent tehakse puitraamil kahearmsete akendena. Trepikoja aknad tehakse üharaamseid.
- Välimisel raamil on 1-kordne klaas, sisemisel raamil kahekoradne selektiivklaasiga pakett.
- Välimisel raamil kasutada klaaside kinnitamiseks kittimist, vähemalt alumises servas.
- Akna konstruktsioon on antud põhimõttelise lahendusena, kõikide avatäidete kohta koostab täpsemad joonised tootja.
- Aknad tehakse tihedast ja kvaliteetsest okaspuidust.
- Akende viimistlemisel kasutatakse linaõlibaasil värve, vajadusel teostada proovivärvimised toonide täpsustamiseks.
- Aknad kaetakse väljast pruuni õli baasil värviga ja seest valge värviga.
- Akende paisumis- ja paigaldusvarud ning konstruktsioon täpsustatakse tootja poolt.
- Enne tellimist tuleb täpsustada akende mõõtmed, vastavalt olemasolevatele ja rajatud aknaavadele.
- Avatäited paigaldada ilmastikukindla mastiksi ja tihendusvillaga või elastse paigaldusvahuga koos vastavate tihendusteipidega või muul moel, mis tagab kestva tiheduse.
- Kõikide projekteerimise ajal suletud konstruktsioonide löiked on tinglikud ja täpsustatakse kohapeal.
- Akende paigaldamisel tuleb tagada laudise tuulutuse jätkumine akna all ja peal.
- Akende mõõdude täpsustamisel tuleb säilitada aknajaotuse proportsioon.
- Aknapõskede viimistlus siseruumis määratakse vastavalt siselahendusele.
- Akende klaaspaketi soojajuhtivus olgu kuni $U=1.2W/m^2K$
- Heliisolatsioon akendel on 32dB
- Katusekorruse valgustamiseks paigaldatakse katuseaknad mõlemale viilule.