



VÄLISVIIMISTLUS	
TÄHIS	VIIMISTLUSE KIRJELDUS
A	Rõhtlaudis, ventilatsioonirest. Tikkurila Puiuvärvide Värvikaart toon 578x
B	Püstlaudis, nurgalauad, detailid. Tikkurila Puiduvärvide värvikaart toon 583x
C	Krohvitud sokkel, lubi-tsementkrohv - toon hall Tikkurila Vana Aja värvide värvikaart 356x.
D	Valtsplekk katus, Ruukki Valtspfiil toon hall RR22. Varikatus ning korstende kaitseplekid vastavad. Katuseviilud lõpetatakse valtsitud ääreplekkidega.
E	Tsingitud ja värvitud vihmaveetorud- ja rennid, katuse viilu- ja ääreplekid, akna- ja katteplekid ja katusearvikud tehakse katusega sama tooni, TOON RAL 7046
F	Aknaraamid, ligid, sarikad, pärilind toon pruun Tikkurila Puiduvärvide värvikaart 558x.
G	Krohvitud telliskorstnad, toon valge (Tikkurila Facade 498o)
H	Tahvledise kollane Tikkurila Puiduvärvide värvikaart toon 503x.
I	Rihveldatud paekiviplaat.
J	Rõdu ja trepi metallpiirded ning varikatuse metallkonsool, värvitud toon hall RAL 7015.
K	Raudbetoon
L	Avatäidete viimistlust vt AR-8-04 Akende spetsifikatsioon ja AR-8-05 Uste spetsifikatsioon.

- MÄRKUSED:
- Projekteerimise aluseks on digitaalne ülesmõõdistus punktivilvena (va korter 6 osas, kus on alusena kasutatud inventariseerimisjooniseid).
 - Olemasolevad majavalitsuse remondi ajal ümberehitatud avade jaotus säilitatakse. Aknad tehakse uute puitakendena, ajalooliste analoogide eeskujul.
 - Olemasolev katuse harja ja räästajoon säilivad (harjajoon tõuseb olemasolevaga võrreldes tulenevalt katusemahu soojustamisest ca 100 mm), hoovipoolsele fassaadile lisandub pikk vintskap koos peidetud rõdudega.
 - Tánava- ja hoovifassaadile lisatakse katuseaknad katusekorrusel valgustingimuste tagamiseks.
 - Hoones on 8 korterit, olemasolev korterite arv ei muutu. Olemasolevad korterid laienevad katusekorrusele ja -1 korrusele. Põhikorruste plaanidel on kajastatud varem teostatud lahendused.
 - Hoone soojustatakse põhimahus min 120mm soojustusega, sokli osas ca 100mm soojustusega. Fassaadid kaetakse uue laudisega ja dekooriga vastavalt ajaloolistele joonistele ja analoogidele.
 - Keldrisse viiva ukse eest likvideeritakse hilisemal ajal lisatud tellistest maht. Hoovipoolse peasissepääsu ette rajatakse uus paeplaatidega kaetud trepp.
 - Hoovipoolse fassaadi ääres säilivad olemasolevad soojuspumbad, mis tuleb katta sobiva puitsõrestikuga.
 - Olemasolevatesse konstruktsioonidesse uute avade tegemine ja seinte lammutamine lahendatakse eraldiseisva konstruktiivse projektiga. Projekteerimise ajal suletud konstruktsioonid on tinglikud. Vajadusel täpsustatakse sõlmi peale konstruktsioonide avamist.
 - -1 korrusele ja katusekorrusele pääsuks rajatakse uued puitkonstruktsioonid trepid. Treppide täpne lahendus antakse konstruktiivse projektiga.
 - Enne avatäidete tellimist kontrollida seinavade suurused ja hulk. Avatäidete tellimise aluseks on tootjapoolne avatäidete tööprojekt.
 - Kõikide materjalide ja toodete puhul tuleb järgida tootjapoolseid juhiseid ja ettekirjutusi.

- Hoone fassaadidele ei ole lubatud paigaldada küttejahutus- ja ventilatsiooniseadmeid, satelliiditaldrikuid, turbotorusid jms seadmeid. Eriosade põhi- või tööprojekti staadiumis koostatav kütte- ja ventilatsiooniosa tuleb TLPaga täiendavalt kooskõlastada kui sellega kaasnevad muudatused hoone välisilmes, avad välisseintes, fassaadidele ja /või katusele lisanduvad seadmed või nende välisosad. Fassaadidel paiknevad ventilatsioonirestid ja gaasiseadmete suitsutorude katted tuleb teha miljööalale sobivad ja fassaadiga sama tooni (vt täpsemalt lisadest).