

Eesmärk on kogu korter viia kinni katmise eelsesse faasi - ehk põrandate, laegade ja seinte karkassid oleks loodis ja paigaldatud.

Kogu korteri kõrgus põrandatest = 2500 - 2600mm.

Töösisu:

PÕRANDAD

Etapp 1. Puidust aluspõranda ja mustapõranda ehitus

- * Elutuba aluspõrand 15m² - talade roovitus aknaga risti, laagide roovitus aknaga paralleelselt
- * Elutuba mustpõrand 15m²
- * Esik, köök, magamistuba mustpõrand (22m²)

Materjal:

- Aluspõrand = 1.kiht 10-40 mm peenkillustik,
- 2.kiht 50x100 tala,
- 3.kiht 50x50 laagid.
- 4.kiht 18mm OSB3 (mustpõrand)

NB! Vahelaes on paneel, millesse ei anna kinnitusi lasta - aluspõrand kinnitada seintesse.

Etapp 2. betoonpõrand

- * Vannitoa põranda ehitus (5 m²), h = kuni 180mm
- * Vannitoa akna all oleva kivira ladumine

Materjal:

- 1. Kiht 10-20mm killustiku
- 2.kiht 100mm vahtplast peno
- 3.kiht betoonvalu armatuuriga ca 40mm
- 4.kiht tasandussegu ca 20mm kalletega avariitrappi ja vannitrapi suunda (hilisema vajaduse korral vann asendada dušinurgaga)

NB! Vannitoa ja garderoobikapi põrand valada koos.

LAED

Etapp 3. Laekarkass

- * Kogu korterile laekarkassi paigaldus (41 m²)

Materjal:

- 1. Läbiräägitav, kas 50x50 tala, 50x25 latt, metallkarkass vms. Ettepanekud oodatud.

NB! Latid/karkass kinnitada võimalikult lae alla, et maksimaalselt kõrgust hoida.
Alustada esik-elutuba-köök laest.

Elektrikaabeldus viiakse laiali laest.

SEINAD

Etapp 4. Vannitoa tehnoruumi karkass ja aknaseina karkass

* Tenoruumi karkass pikkusega 127cm. Ca 20cm seinast

* Aknaseina karkass pikkusega 250cm. Minimaalne kaugus seinast.

Materjal:

1. Metallkarkass 50x100
2. Antisepteeritud prussid 50x100 ja 50x150
3. Metallkarkass 50x50 (akna seinas)

NB: Metallist konstruktsioon 100x50 + lisakinnituseks upudada neisse 95x50 antisepteeritud pruss. Lisa tugevnduseks Vertikaalid toetada seinast 50x150 antisept. prussidega, mis kinnituvad tagaseina. Seina ülesse tuleb 130l horisontaalne boiler.

Etapp 5. Esiku ja vannitoa vaheline vahesein

* ca 4m pikk sein, paksus 5cm - 10cm.

Materjal:

1. Metallkarkass 50x100 siseuksega seinaosa
 2. Metallkarkass 50x50 garderoobiga seinaosa
-

Etapp 6. Köögi seinakarkass

* ca 7m seinakarkassi

Materjal:

1. 50x50 puit
-

LISATÖÖD

Etapp 7. Krohvitööd

1. Köögis, esikus ja elutoas asuv korstnaosa
2. Elutuba ja esikut ühendav laes asuv kandva konstruktsiooni osa
3. Elutoas asuv sleppe

Materjal:

Täpsustatakse suhtluse käigus

Etapp 8. Aknapõskede katmine

1. Vannitoa aknad
 2. Elutoa aken
 3. Magamistoa aken
-

LISAD

* Pakkumise võib esitada ka osaliselt, vastavalt soovitud töö etapile

* Arveldus: Etappide kaupa etapi lõppedes kaetud tööde akti allkirjastamise järgselt 3 tööpäeva jooksul

* Materjalid: Tellija poolt

* Materjalide transport: Võimalusel töövõtja poolt (materjalid tõenäoliselt Tallinnast)

* Ehitusjäätmete ladustamine: Objektil

* Tööriistade ladustamise võimalus objektil

* Asukoht: Vasalemma, Lääne-Harju vald, Harjumaa