

 TEHNOSÜSTEEMIDE PROJEKTID			Materjalide spetsifikatsioon			
			Aadress			
			Projekti nr		VT-22-40	
			Stadium		Põhiprojekt	
			Kuupäev		10.11.22	
Nr	Nimetus	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Ühik	Märkused
Ventilatsioon						
1	Rootorsoojustagasti ja elektrikalorifeeriga ventilatsiooniseade	DOMECT R V RIGHT	450	1	kmpl	1x230V; 10A; +78 l/s, - 78 l/s; 155Pa
2	Välisrest	RVA	200	1	tk	Ets Nord
3	Välisrest	RVA	250	1	tk	Ets Nord
4	Värskeõhuklapp	VÕK-1	100	2	tk	Clixo
5	Sissepuhke element	DSK	125	1	tk	Ets Nord
6	Sissepuhke element	DSS	100	1	tk	Ets Nord
7	Sissepuhke element	DSS	125	3	tk	Ets Nord
8	Sissepuhke element	SV2-200-100+TG-200-100-B	125	1	tk	FläktWoods
9	Väljatõmbe element	DSE	100	4	tk	Ets Nord
10	Väljatõmbe element	DSE	125	3	tk	Ets Nord
11	Reguleerklapp		100	3	tk	IRIS tüüp
12	Ajamiga sulgklapp	KRTM	125	1	tk	Ets Nord
13	Müra summuti	KVDPX	125-300	3	tk	Lindab
14	Müra summuti	KVDPX	125-600	1	tk	Lindab
15	Müra summuti	KVDPX	160-600	1	tk	Lindab
16	Müra summuti	KVDPX	160-1000	3	tk	Lindab
17	Õhukanal		100	5	jm	tsingitud spiraalvaltsplekk
18	Õhukanal		125	40	jm	tsingitud spiraalvaltsplekk
19	Õhukanal		160	30	jm	tsingitud spiraalvaltsplekk
20	Õhukanal		200	1	jm	tsingitud spiraalvaltsplekk
21	Õhukanal		250	1	jm	tsingitud spiraalvaltsplekk

Seadmed ja materjalid on toodud näidistena, on võimalik asendamine sama või paremate parameetritega seadmetega ja materjalidega.