

- Tingmärgid:
- Kaablivaru tuulekasti valgustile, XPJW-HF 3G1.5, L=500mm
 - Kaablivaru valgustile, XPJ-HF 3G1.5, L=500mm
 - Kaablivaru seadmele, L=500mm
 - Maanduskontaktiga 1-kohaline pistikupesa, 16A, 230V, IP20, pindpaigaldus
 - Maanduskontaktiga 2-kohaline pistikupesa, 16A, 230V, IP20, pindpaigaldus
 - Maanduskontaktiga 1-kohaline pistikupesa, 16A, 230V, IP20, süvispaigaldus
 - Maanduskontaktiga 2-kohaline pistikupesa, 16A, 230V, IP20, süvispaigaldus
 - Maanduskontaktiga 1-kohaline kaanega pistikupesa, 16A, 230V, IP44, süvispaigaldis
 - Maanduskontaktiga 2-kohaline kaanega pistikupesa, 16A, 230V, IP44, süvispaigaldis
 - Süvistatav lihtlüliti, 1-ne, IP20, 10A, 230V
 - Süvistatav veksellüliti, IP20, 10A, 230V
 - Pinnapealne lihtlüliti, 1-ne, IP20, 10A, 230V
 - 62 Valvekeskus
 - 62 IR Infrapuna andur
 - 53 # Valvesignalisatsiooni sõrmistik
 - Vesipõrandakütte põrandaandur
 - Vesipõrandakütte termostaat

Märkused ja juhised:

- Pistikupesad paigaldada põrandast 0,2m tsenter va. joonisel näidatud kohad.
- Kohakuti olevad lülitid ja pistikupesad paigaldada vertikaalis ühele joonele
- Pistikute ja lülitite sari valida vastavalt Tellija soovile.
- Köögi töötasapindade pistikupesade kõrgus vastavalt mööbli kõrgusele (P.pesade tsenter nt 1100mm).
- Põrandakütte termostaatide ja ajamite kaabelduse tarne kütte töövõtja mahus, kaablite paigaldus elektri töövõtu mahus. Kaabel 3x0,75.
- Tugev- ja nõrkvoolu pesad paigaldada ühise katteraami alla.
- Hoone magistraalkaabel AXPK-Plus 4G16 siseneb hoonesse vundamendi alt kaablikaitsetorus Ø100mm, B-klass.
- Küttesüsteemi termostaadide asukohad täpsustada küttesüsteemi projektiga.
- Tuulekasti valgustite lülitis hämara + liikumisandur, ning el. kilbi uksele lüliti 1-0-A.

