

**Nimetus** Välisveevarustuse ja -kanalisatsioonisüsteemide rajamine

**Hoone aadress** Lagedi, Rae vald

**Töö nr** 2225

**Tabel 1.** Põhiseadmete ja materjalide spetsifikatsioon

| VEEVARUSTUS - kinnistu torustik |                              |                      |            |       |      |                             |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|-------|------|-----------------------------|
| Pos. nr.                        | Nimi (kirjeldus)             | Mudel/tüüp (näiteks) | Mõõt       | Kogus | Ühik | Tootja (näiteks)/märkused   |
| 1                               | PE Survetoru PN16            |                      | Ø32x3,0    | 27    | jm   | EVS-EN 12201-2:2011+A1:2013 |
| 2                               | Traadiga hojatustlint "VESI" |                      |            | 27    | jm   |                             |
| 3                               | Kaitsehülss                  |                      | Ø32 torule | 3     | jm   |                             |

| OLMEREÖVEE KANALISATSIOON - kinnistu torustik |                                                 |                      |          |       |      |                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------|-------|------|---------------------------|
| Pos. nr.                                      | Nimi (kirjeldus)                                | Mudel/tüüp (näiteks) | Mõõt     | Kogus | Ühik | Tootja (näiteks)/märkused |
| 1                                             | Täisseineline PVC toru                          |                      | Ø160     | 27    | jm   | SN8, EN 1401              |
| 2                                             | Kanalisatsiooni kontrollkaev                    |                      | Ø400/315 | 2     | kmpl | EVS-EN 13598-2:2020       |
| 3                                             | Kanalisatsioonitorustike ja kevu likvideerimine |                      |          | 1     | kmpl |                           |

| KAEVETÖÖD JA TAASTAMINE - kinnistu torustik |                     |                      |      |       |                |                                   |
|---------------------------------------------|---------------------|----------------------|------|-------|----------------|-----------------------------------|
| Pos. nr.                                    | Nimi (kirjeldus)    | Mudel/tüüp (näiteks) | Mõõt | Kogus | Ühik           | Tootja (näiteks)/märkused         |
| 1                                           | Kaevetööd           |                      |      | 120   | m <sup>3</sup> |                                   |
| 2                                           | Täiteliiv või kruus |                      |      | 114   | m <sup>3</sup> | Täitepinnas kt=0,98, kf=0,5 m/ööp |
| 3                                           | Killustik           |                      |      | 6     | m <sup>3</sup> | E=170 MPa, fr=8-12 mm             |

| Märkused                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1. Seadmed ja materjalid on toodud näidistena, võimalik asendamine sama või paremate parameetritega seadmetega ja materjalidega.                                                                                            |  |  |  |  |  |  |
| 2. Reaalne materjalide vajadus võib mõningal määral erineda tabelis toodust.                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
| 3. Ehitushinna arvutamisel peab pakkuja arvestama projekti dokumentatsioonis ka muu materjaliga, sh kooskõlastajate poolt esitatud nõuetega.                                                                                |  |  |  |  |  |  |
| 4. Pakkuja peab arvestama kõigi kaasnevate töödega, mida ei ole ilmtingimata käesolevas spetsifikatsioonis esitatud, kuid mis on tehnoloogiliselt vajalikud teostada objekti spetsifikatsioonis esitatud tööde valmimiseks. |  |  |  |  |  |  |