

Nr.	Materjal, toote kirjeldus	Ühik	Kogus	Märkus
1.	Hoone jaotuskeskus "JK"	1	kmpl	Vastavalt skeemile "032201_PP_EL-7-01_JK_v01"
	Pistikupesad			
2.	Maanduskontaktiga 1-kohaline pistikupesa, 16A, 230V, IP20, pindpaigaldus	2	tk	
3.	Maanduskontaktiga 2-kohaline pistikupesa, 16A, 230V, IP20, pindpaigaldus	6	tk	
4.	Maanduskontaktiga 1-kohaline pistikupesa, 16A, 230V, IP20, süvispaigaldus	27	tk	
5.	Maanduskontaktiga 2-kohaline pistikupesa, 16A, 230V, IP20, süvispaigaldus	10	tk	
6.	Maanduskontaktiga 1-kohaline kaanega pistikupesa, 16A, 230V, IP44, süvispaigaldis	2	tk	
7.	Maanduskontaktiga 2-kohaline kaanega pistikupesa, 16A, 230V, IP44, süvispaigaldis	3	tk	
	Lülitid			
8.	Süvistatav lihtlüli, 1-ne, IP20, 10A, 230V	17	tk	
9.	Süvistatav veksellüli, IP20, 10A, 230V	6	tk	
10.	Pinnapealne lihtlüli, 1-ne, IP20, 10A, 230V	2	tk	
11.	Fassaadi valgustuse lülitamise liikumis+hämaramaandur, IP44, 230V, 10A	1	tk	
12.	Garaaži esise valgusti lülitamise liikumis+hämaramaandur, IP44, 230V, 10A	1	tk	
	Valvesignalsiatsiooni süsteem			
13.	Valvekeskus, min 8 tsooni, komplekt koos paigalduskasti ning 24h akuga	1	kmpl	
14.	Infrapuna andur	5	tk	
15.	Valvesignalisatsiooni sõrmistik	1	tk	
16.	Valvesignalisatsiooni kaabeldus 4x0.22	125	m	
	Kaablid			
17.	XPJ-HF 2x1.5	50	m	Koguse täpsustab töövõtja
18.	XPJ-HF 3G1.5	750	m	Koguse täpsustab töövõtja
19.	XPJ-HF 3G2.5	650	m	Koguse täpsustab töövõtja
20.	XPJ-HF 5G2.5	50	m	Koguse täpsustab töövõtja
21.	XPJ-HF 4G1.5	35	m	Koguse täpsustab töövõtja
22.	Siseinstallatsiooni painduv PVC toru 25 mm jätkude ja põlvedega	125	m	Koguse täpsustab töövõtja
23.	Siseinstallatsiooni painduv PVC toru 32 mm jätkude ja põlvedega	125	m	Koguse täpsustab töövõtja
	Maandus ning pot. Ühlustus			
24.	Haljasvask Cu25	10	m	Koguse täpsustab töövõtja
25.	MK 6KoRo	35	m	Koguse täpsustab töövõtja
26.	MK 10KoRo	35	m	Koguse täpsustab töövõtja
27.	Maanduskontuur pinnases, RD10	15	m	Koguse täpsustab töövõtja
	Abimaterjalid ning tööd			
28.	Süvistatavad seadmetoosid ja harukarbid	1	kmpl	
29.	Läbiviikude tihendused	1	kmpl	
30.	Seadmete ja süsteemide markeeringud	1	kmpl	
31.	Abimaterjalid ja väiketarvikud	1	kmpl	
32.	Vajadusel mag. Kaabli muhvimine ning pikendamine	1	kmpl	
33.	Tellija valitud valgustite paigaldamine	1	kmpl	
34.	Tehnosüsteemi seadmete ühendamine ning seadistamine	1	kmpl	

Märkused:

1. Enne lõpliku hinnapakkumise esitamist on töövõtjal vajalik tutvuda kogu projektiga ning võrrelda spetsifikatsioonis toodud koguseid plaanidel ja skeemidel kirjeldatud kogustega. Erinevuste ja muude ebatäpsuste avastamisel võtta ühendust projekteerijaga. Hinnapakkumise esitamisega kinnitab töövõtja, et kõik tööd on üheselt arusaadavad ning hinnapakkumises on arvestatud ka kõikide kaasnevate töödega.
2. Ehitajal on õigus vahetada projektis toodud seadmed/tarvikud/tooted tehniliselt samaväärsete vastu eeldusel, et vahetus ei halvenda kasutustingimusi ja ei suurenda kasutuskulutusi. Paigaldatavad seadmed/tarvikud/tooted kooskõlastada tellija esindajaga. Vahetuse tulemuse eest kannab täit vastutust ehituse töövõtja.
3. Pakkumine peab sisaldama kõik vajalikud materjalid, ka muud abimaterjalid, mida spetsifikatsioonis ja plaanidel näidatud ei ole, kuid mis on vajalikud tööde normaalseks teostamiseks ning süsteemi normaalseks funktsioneerimiseks pärast ehitustöid.