

teed ja tehnovõrgud
MAHUD

KULUDE LOEND NR 1: ÜLDISED

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Möötühik	Maht
10201	Proovivõtt ja katsetamine		kogusumma	
10202	Load, kindlustused		kogusumma	
10204	Tööpiirkonna ja teede korrashoid		kogusumma	
10210	Ajutised tööd (sh. objektikontorid, ajutised teed)		kogusumma	
10211	Tööde mõõdistamine ja märkimistööd		kogusumma	
10212	Konsultatsioonid projekteerijaga		kogusumma	
10214	Tööprojektide ja tööjooniste koostamine		kogusumma	
10215	Muud tööd		kogusumma	

KULUDE LOEND NR 2: EHTUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Möötühik	Maht
20212	Teemaa-ala puhastamine		m ²	2454
20301	Liiklusmärgi eemaldamine		tk	2
20313	Äärekivide lammutamine		m	176
20314	Olemasoleva betoonkatte likvideerimine		m ²	69
	Lipumasti ümberpaigutamine		tk	1
	Kaevuluukide tõstmine/langetamine tee tasapinda		tk	15
	Olemasolevate betoonrennide likvideerimine		m	27

KULUDE LOEND NR 3: MULLATÖÖD

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Möötühik	Maht
30101	Kasvupinnase eemaldamine	hkesk=15cm	m ³	177
30102	Ehituseks sobiva täitepinnase kaevandamine		m ³	51
30103	Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine		m ³	731
30401	Muldkeha chitamine kohalikust pinnasest		m ³	51
30402	Muldkeha chitamine juurdeveetavast pinnasest		m ³	461
30604	Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine		m ²	1900
30701	Geosintet, eraldav	Profiili klass II	m ²	1320

KULUDE LOEND NR 4: KATEND

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Möötühik	Maht
40101	Olemasoleva katendi freesimine	hkesk=5cm	m ²	1171
40103	Hinnamuutus freesitava kihi paksuse muutusest		1 cm/m ²	
40501	a Killustikalus: fr 32/63 kiilutud	h=25cm	m ²	1195
40501	b Killustikalus: fr 16/32 kiilutud	h=20cm	m ²	475
45001	a Betoonäärekivid	150x290mm	m	264
45001	b Betoonäärekivid	80x200mm	m	232
45004	a Tehiskivist sillutuskate sh paigalduskiht h=3cm, hall	h=8cm	m ²	963
45004	b Tehiskivist sillutuskate sh paigalduskiht h=3cm, punane	h=8cm	m ²	22
45004	c Tehiskivist sillutuskate sh paigalduskiht h=3cm, hall	h=6cm	m ²	298
45004	d Tehiskivist sillutuskate sh paigalduskiht h=3cm, murukivi	h=8cm	m ²	220
43002	AC 8 surf 70/100	h=5cm	m ²	9
	Metallääris (koos kinnitustahenditega)		m	37

KULUDE LOEND NR 5: DRENAAZ JA TRUUBID

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Möötühik	Maht
50802	Sademevete voolurennid (s.h. paigaldus tihendatud h=10 cm fr 16/32 killustikust alusele ning äärekivide lihvimine)		m	23

KULUDE LOEND NR 7: LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Möötühik	Maht
70103	a Liiklusmärgi ümbertõstmine		tk	13
70103	b Betoonalusel liiklusmärgi ümbertõstmine (koos postiga)		tk	1
70108	Liiklusmärgi post koos vundamendiga		tk	3
70208	Käsimärgistus värviga (kollane)		m ²	14
70901	Ajutine liikluskorraldus (s.h. infotahvlid ja liikluskorraldusprojekt)		kogusumma	

KULUDE LOEND NR 9: MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Möötühik	Maht
90201	Muru kasvualuse rajamine ja külv (klass I)	h=15cm	m ²	789
90201KT	Muru kasvualuse rajamine ja külv (klass I, tehnovõrkude rajamise järgselt)	h=15cm	m ²	30
91501	Võrkaia chitamine		m	18
90602	a Põõsaste lausistutuse kasvualuse rajamine ja istutamine, multšimine	kaunis veigela Nana Purpurea (<i>Weigela florida</i>)	tk	31
90602	b Põõsaste lausistutuse kasvualuse rajamine ja istutamine, multšimine	põõsasmaran Hopley's Orange (<i>Potentilla fruticosa</i>)	tk	26
90602	c Põõsaste lausistutuse kasvualuse rajamine ja istutamine, multšimine	põõsasmaran Daydawn (<i>Potentilla fruticosa</i>)	tk	36
90602	d Põõsaste lausistutuse kasvualuse rajamine ja istutamine, multšimine	põõsasmaran Lovly Pink (<i>Potentilla fruticosa</i>)	tk	16
90602	e Põõsaste lausistutuse kasvualuse rajamine ja istutamine, multšimine	põõsasmaran Abbotswood (<i>Potentilla fruticosa</i>)	tk	56
90602	f Põõsaste lausistutuse kasvualuse rajamine ja istutamine, multšimine	tuhkurenelas Grefsheim (<i>Spiraea x cinerea</i>)	tk	35
90602	g Põõsaste lausistutuse kasvualuse rajamine ja istutamine, multšimine	nipponi enelas Snowmount (<i>Spiraea nipponica</i>)	tk	20
90602	h Põõsaste lausistutuse kasvualuse rajamine ja istutamine, multšimine	harilik elupuu Mr Bowling Ball (<i>Thuja occidentalis</i>)	tk	9
	Rattahoidja Extery KAAR 300		tk	6
	Extery Linn-seeria pink		tk	1
	Extery Look 30-seeria prügikast		tk	4
	Mänguatraksioon KOMPAN PCM111201		tk	1
	Pesukuivatustorud (koos konksude ja maasse paigaldamisega)		kompl.	3

Märkused:

Mahutabel ei kajasta tehnovõrkude rajamisel kaeviku kaevamise, tagasitäite ja torude paigaldusaluse mahtusid
Kõik esitatud ruumilised tööd mahud on profiilsed mahud.