

MATERJALIDE JA MAHTUDE LOETELU

8.1 Veetorustik kinnistul

Ühendus liitumispunktiga	1 kmpl
Veevarustuse plasttoru PE De25mm PN10	27 m
Veevarustuse plasttoru PE De32mm PN10	16 m
Märkekaabel, 2,5mm ² ristlõikega isoleeritud vaskkaabel toru asukoha määramiseks	20 m
Märkelint „VESI”	22 m
Veemõõdusõlm veemõõtjaga DN20 (vt. joonist VK-7-01)	1 kmpl
Hülssstoru (näit. PE De50 või De75)	12 m
<u>Lisanduvad:</u> kaeviku rajamine ja kindlustamine, liitmikud, ühenduste teostamine liitumispunktis ja veemõõdusõlmes.	

8.2 Reoveekanaliseerimisitorustik kinnistul

Kanaliseerimisitoru De110 PVC SN8	22 m
Kanaliseerimisitoru De160 PVC SN8	16 m
Märkelint „KANALISEERIMIS”	38 m
Kanaliseerimise teleskoopne metallkaanega vaatluskaev PE De400/315	1kmpl
Torustiku soojustamine	20m
<u>Lisandub:</u> kaeviku rajamine ja toetamine, katendi taastamine.	

MÄRKUSED:

Kaevemahud on hinnangulised ning võivad tulenevalt kasutatavast tehnoloogiast ning konkreetsetest oludest suures mahus erineda, mistõttu ei ole kaevemahte siinkohal toodud.