

Põhiliste tööde loetelu vee- ja reoveekanaliseerimis- ja torustike rajamisel

Jrk	Tööde nimetus	Mööd- ühik	Kogus	Ühiku hind (EUR)	Summa (EUR)
	Torustike paigaldamise maht sisaldab: katete eemaldamist, kaeve- ja tagasitõrje töid, kaeviku toetamist, veetõrjet, liigse pinnase äravedu, ristuvate kommunikatsioonide toetamist, olemasolevatele ristuvatele kaablitele kaitsehülsside paigaldamist, kohaliku pinnase asendamist liivaga, torudele aluse tegemist ja tihendamist, torude ja armatuuri paigaldamist, sõlmede tegemist, katete taastamist (kõik tööd koos materjali maksumusega)				
1	Tööde läbiviimiseks vajalike seadmete ja materjalide ehitusplatsile toomine, hooldus ja äraviimine pärast tööde lõpetamist	töö	1		
2	Projekteeritud torustike asukoha mahamärkimine ja teostusmõõdistus	töö	1		
3	Liiklusmärkide paigaldamine liikluse ümberkorraldamiseks, ehitustsooni tähistamine	töö	1		
4	Veetoru PE PN10 De50 mm paigaldamine koos märkelindiga	m	4		
5	Veetoru PE PN10 De32 mm paigaldamine koos märkelindiga	m	106		
6	Veetoru kaitsetoru (hülssi) rõngasjäikusega min 1250N PE PN10 De90 mm paigaldamine	m	18		
7	Veetoru PE PN10 De50 mm paigaldamine kaitsetorusse (hülssi)	m	18		
8	Veetorustiku sõlmede paigaldamine	töö	1		
9	Reoveekanaliseerimis- ja torustiku SN8 PVC De160 mm paigaldamine koos märkelindiga	m	167		
10	Reoveekanaliseerimis- ja torustiku SN8 PVC De110 mm paigaldamine koos märkelindiga	m	12		
11	Survekanaliseerimis- ja torustiku PE PN10 De63 mm paigaldamine koos märkelindiga	m	4		
12	Survekanaliosatsioonitorustiku kaitsetoru (hülssi) rõngasjäikusega min 1250N PE PN10 De90 mm paigaldamine	m	18		
13	Survekanaliseerimis- ja torustiku PE PN10 De63 mm paigaldamine kaitsetorusse (hülssi)	m	18		
14	Teleskoopne reoveekanaliseerimis- ja torustiku rahustuskaev PE De560/500 mm koos malm luugiga 40 T paigaldamine	tk	1		
15	Teleskoopne reoveekanaliseerimis- ja torustiku kaev PE De400/315 mm koos malm luugiga 40 T paigaldamine	tk	5		
16	Reoveekanaliseerimis- ja torustiku pumpla PE DN1000 paigaldamine koos kattplaadiga. Pump Q=3,0 l/s ja H=7,0 m.	tk	1		
17	Reoveepumpla elektrikaabli paigaldamine, ca 25 m	töö	1		
18	Reoveekanaliseerimis- ja torustiku ühendamine olemasoleva PE De400/315 mm kanalisatsioonikaevuga OK-1	töö	1		
19	Veetorude läbipesu ja vajadusel desinfitseerimine	töö	1		
20	Isevoolsete torustike survepesu ja videouuring	töö	1		
21	Survetorustike katsetamine	töö	1		

Jrk	Tööde nimetus	Mööd- ühik	Kogus	Ühiku hind (EUR)	Summa (EUR)
22	Katete taastamine	töö	1		
23	Soojustusplaatide paigaldamine isevoolse kanalisatsioonitoru peale, paigaldamise laius 1,0 m mõlemale poole toru telge	töö	1		
24	Sidekaabli ümberpaigaldamine normatiiv sügavusele ja kaitsmine poolitatavate D100 A-klassi kaitsetorudega	töö	1		
25	Muud tegevused, mis on tarvilikud antud peatükki kuuluvate tööde lõpuleviimiseks (koos materjalidega)	töö	1		
	Kokku				
	Käibemaks 20%				
	Summa				

Märkused:

1. Maksumus peab sisaldama kõiki töö teostamiseks vajalikke kulutusi (tehnika, transport, tööjõud, maksud jne).
2. Kõik materjalid tuleb transportida, ladustada ja paigaldada vastavalt tootja poolt koostatud juhenditele.