

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Möödühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
------------	----------------------	-------------	----------	------	----------	----------

KULUDE LOEND NR 1: ÜLDISED

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Möödühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
10203	Infotahvliid		kompl	1.00		0.00
10211	Tööde mõõdistamine sh teostusjooniste koostamine ja märkimistööd		kompl	1.00		0.00

KULUDE LOEND NR 4: KATEND

43012	Katendi taastamine. Mahud vt katendi taastamis jooniselt.		kogusumma	1.00		0.00
-------	---	--	-----------	------	--	------

KULUDE LOEND NR 8: TEHNOVÕRGUD. VESIKAARE, PILVE VK.

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Möödühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
80601-1	Reovee kanalisatsiooni toru, kaeve, paigaldus, sõlmede montaaž, tagasitõite kihid, katendi taastamine, katsetamine. Kaeve, paigaldus, sõlmede montaaž, tagasitõite kihid, katendi taastamine, katsetamine.	Dv200 SN8 PVC-C	m	984.00		0.00
80601-2	Reovee kanalisatsiooni toru, kaeve, paigaldus, sõlmede montaaž, tagasitõite kihid, katendi taastamine, katsetamine. Kaeve, paigaldus, sõlmede montaaž, tagasitõite kihid, katendi taastamine, katsetamine.	Dv160 SN8 PVC-C	m	30.00		0.00
80601-3	Reovee kanalisatsiooni toru, kaeve, paigaldus, sõlmede montaaž, tagasitõite kihid, katendi taastamine, katsetamine. Kaeve, paigaldus, sõlmede montaaž, tagasitõite kihid, katendi taastamine, katsetamine.	Dv110 SN8 PVC-C	m	189.00		0.00
80601-4	Sademevee kanalisatsiooni toru, kaeve, paigaldus, sõlmede montaaž, tagasitõite kihid, katendi taastamine, katsetamine. Kaeve, paigaldus, sõlmede montaaž, tagasitõite kihid, katendi taastamine, katsetamine.	Dv400 SN8 PP	m	90.00		0.00
80601-5	Sademevee kanalisatsiooni toru, kaeve, paigaldus, sõlmede montaaž, tagasitõite kihid, katendi taastamine, katsetamine. Kaeve, paigaldus, sõlmede montaaž, tagasitõite kihid, katendi taastamine, katsetamine.	Dv315 SN8 PP	m	119.00		0.00
80601-6	Sademevee kanalisatsiooni toru, kaeve, paigaldus, sõlmede montaaž, tagasitõite kihid, katendi taastamine, katsetamine. Kaeve, paigaldus, sõlmede montaaž, tagasitõite kihid, katendi taastamine, katsetamine.	Dv200 SN8 PP	m	72.00		0.00
80601-7	120° augustatud chitusedrenaazi jäik toru, kaeve, paigaldus, sõlmede montaaž, tagasitõite kihid, katendi taastamine, katsetamine. Kaeve, toru ja geotekstiili paigaldus, sõlmede montaaž, tagasitõite kihid, katendi taastamine, katsetamine.	Dv200 SN8 PP	m	655.00		0.00
80601-8	Sademevee kanalisatsiooni toru, kaeve, paigaldus, sõlmede montaaž, tagasitõite kihid, katendi taastamine, katsetamine. Kaeve, paigaldus, sõlmede montaaž, tagasitõite kihid, katendi taastamine, katsetamine.	Dv160 SN8 PP	m	42.00		0.00
80601-9	Sademevee kanalisatsiooni toru, kaeve, paigaldus, sõlmede montaaž, tagasitõite kihid, katendi taastamine, katsetamine. Kaeve, paigaldus, sõlmede montaaž, tagasitõite kihid, katendi taastamine, katsetamine.	Dv110 SN8 PP	m	242.00		0.00
80602-1	Reovee kontrollkaev, Malmaluuk 40t. Kaeve, paigaldus, sõlmede montaaž, tagasitõite kihid, katendi taastamine, katsetamine.	D400/315 PEH	tk	27.00		0.00
80602-2	Sademevee kontrollkaev, Malmaluuk 40t. Kaeve, paigaldus, sõlmede montaaž, tagasitõite kihid, katendi taastamine, katsetamine.	D400/315 PEH	tk	22.00		0.00
80602-3	Sademevee kontrollkaev, Malmaluuk 40t. Kaeve, paigaldus, sõlmede montaaž, tagasitõite kihid, katendi taastamine, katsetamine.	D560/500 PEH	tk	1.00		0.00
80602-4	Sademevee kontrollkaev, Malmist restluuk 40t. Kaeve, paigaldus, sõlmede montaaž, tagasitõite kihid, katendi taastamine, katsetamine.	D800/500 PEH	tk	1.00		0.00
80902-1	Arendusala veetoru. Kaeve, paigaldus, sõlmede montaaž, tagasitõite kihid, katendi taastamine, katsetamine. Kinnistute liitumistorud sulgeda korgiga.	Dv160 PE100 PN10	m	369.00		0.00
80902-2	Arendusala veetoru. Kaeve, paigaldus, sõlmede montaaž, tagasitõite kihid, katendi taastamine, katsetamine. Kinnistute liitumistorud sulgeda korgiga.	Dv110 PE100 PN10	m	813.00		0.00
80902-3	Arendusala veetoru. Kaeve, paigaldus, sõlmede montaaž, tagasitõite kihid, katendi taastamine, katsetamine.	Dv63 PE100 PN16	m	80.00		0.00
80902-4	Kinnistu veetoru liitumiseks. Kaeve, paigaldus, sõlmede montaaž, tagasitõite kihid, katendi taastamine, katsetamine.	Dv40 PE PN16	m	35.00		0.00
80902-5	Kinnistu veetoru liitumiseks. Kaeve, paigaldus, sõlmede montaaž, tagasitõite kihid, katendi taastamine, katsetamine.	Dv32 PE PN16	m	219.00		0.00
80902-6	Toruhülss Dv110 PE veetorule Uus-Roomassaare tänava all.	Dv200 PE, või Dv200 PP SN8.	m	27.00		0.00
80902-7	Kinnistute vee liitumispunktid. Kuni 1m kinnistu piirist maakraan e. liitumispunkt Ds32. Spindlipikenduse ja kapega 40t. Kaeve, paigaldus, sõlmede montaaž, tagasitõite kihid, katendi taastamine, katsetamine. Lõpukork kinnistuühendus torule. Korgi asukoht tähistada maapinnal markerimisvärvi teras- või plastikvahiaga, kõrgusega >1.2m. (N:lumekoristuse markerritv)	Ds32 PN16	tk	5.00		0.00

80902-8	Kinnistute vee liitumispunktid. 1m kinnistu piirist maakraan e. liitumispunkt Ds25. Spindlipikenduse ja kapega 40t. Kaeve, paigaldus, sõlmede montaaž, tagasitäite kihid, katendi taastamine, katsetamine. Lõpukork kinnistuühendus torule. Korgi asukoht tähistada maapinnal markeerimisvärvi teras- või plastikvaiaga, kõrgusega >1.2m. (N:lumekoristuse markerritv)	Ds25 PN16	tk	26.00		0.00
80902-9	Siibrisõlmed, ühendused olemasolevate veetrassidega jm. Vaata sõlmede jooniselt. Kaeve, paigaldus, sõlmede montaaž, tagasitäite kihid, katendi taasKaeve, paigaldus, sõlmede montaaž, tagasitäite kihid, katendi taastamine, katsetamine.		kompl	1.00		0.00
80902-10	Maapealne soojustatud tuletõrjehüdrant. Ds100. Dreenitoru killustikus hüdrandi tühjendamiseks. Tähistamine. Kaeve, paigaldus, sõlmede montaaž, tagasitäite kihid, katendi taastamine, katsetamine.	Ds100 PN16	kompl	4.00		0.00
			Summa kantud kokkuvõttesse			

KULUDE LOEND: KOKKUVÕTE

KULUDE LOEND Nr 1: ÜLDISED	- €
KULUDE LOEND Nr 2: EHTUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE	- €
KULUDE LOEND Nr 3: MULLATÖÖD	- €
KULUDE LOEND Nr 4: KATEND	- €
KULUDE LOEND Nr 5: TRUUBID JA VEEVIIMARID	- €
KULUDE LOEND Nr 6: KONSTRUKTSIOONID	- €
KULUDE LOEND Nr 8: TEHNOVÕRGUD	- €
KULUDE LOEND Nr 9: MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD	- €
ELEKTRIVARUSTUS. RIDA ELEKTRI KULUDE LOENDIST	
	KANTUD KOGU SUMMASSE - €
	käibemaks 20% - €
	KOKKU käibemaksuga 20% - €

MÄRKUS:

KULULOENDI RIDADEL ARVESTADA HIND KOOS MATERJALI, TRANSPORDI, PAIGALDUSE, TÖÖTASU JM EHTUSEGA SEOTUD LISADEGA.