

Teedehituslikud töodemahud

veetoru rajamisel

seonduvad tööd tänava maa-alal (

)

Jrk.nr.	Tööde kirjeldus	Ühik	Maht	Ühikhind	Kokku
ETTEVALMISTUSTÖÖD					
1	Väljamärkimine	obj	1		
2	Proovivõtt ja katsetamine	obj	1		
3	Projektijuhtimine	obj	1		
4	Ehitusaegne liikluskorraldus	obj	1		
5	Asfaltkatte freesimine (h=~10 cm)	m ²	89.0		
MULLATÖÖD					
6	Graniidist äärekivi likv	jm	8		
7	Betoonplaatide likv	jm	5.5		
8	Kasvupinnase likv (h=~10cm)	m ²	7		
9	Ehituseks sobimatu pinnase likv. Teekonstruktsioonis	m ³	22.5		
KIHTKONSTRUKTSIOONIDE PAIGALDAMINE					
10	Keskliiv (h= 20 cm)	m ²	46		
11	Lubjakivikillustikalus (h= 15 cm) fr 16/32 kiiluda fr 8/16-ga	m ²	13.5		
12	Lubjakivikillustikalus (h= 25 cm) fr 32/63 kiiluda fr 16/32 ja 8/16-ga	m ²	46.5		
13	AC 8 surf 45% tardkivi, (h= 5 cm)	m ²	16		
14	AC 12 surf 100% tardkivi, (h= 5 cm)	m ²	73		
15	AC 16 base (LA30), (h= 6 cm)	m ²	65		
16	Vuukide kuumtöötlemine + „mannatamine“	jm	46		
17	Graniidist äärekivi (ol.olevad äärekivid) +paigaldusbetoon C16/20	jm	8		
18	Betoonplaatide paigaldus (ol.olevate tagasi paigaldamine)+aluspinna (killustik fr 0/4)	jm	5.5		
19	Kasvumuld+murukülv (h=10cm)	m ²	7		
20	Teekattemärgistuse taastamine	obj	1		
PINNASE MAHUD TORUSTIKE PAIGALDAMISEL					
21	Pinnase väljakaevamine torukaevikus	m ³	41		
22	Kaeviku põhja täiendav tihendamine	m ²	16		
25	Liivalus veetorule (h= 15 cm)	m ³	2.5		
26	Täiteliiv, Kt=0,98 (h=~100 cm)	m ³	32.5		
27	Täiteliiv, Kt=0,95 (h= 30 cm)	m ³	6		
MUUD					
28	Ol. Olevate kaevukaante tõstmine tee tasapinda, vajadusel vigaste päiste rek.	obj	1		
29	Ol. Olevate tehnovõrkude toestamine (vajadusel)	obj	1		
30	Ol. Olevate piirdeaia toestamine (vajadusel)	obj	1		

MÄRKUSED:

1. Torud paigaldada kuivale ja stabiilsele alusele. Vee ilmnemisel torukaevikus see välja pumbata.