



1. PÄRAST LAMMUTUSTÖID PESTA KÕIK ALLESJÄÄVAD SISEKONSTRUKTSIOONID SURVEPESUGA.
2. FIBO-ELEMENTIDEST KERKORSTNAD RAJADA OLEMASOLEVALE KELDRISEINTELE, VAJADUSEL NEID ALT TOESTADES. KUI KONSTRUKTSIOONIDE AVAMISEL SELGUB, ET SEE EI OLE VÕIMALIK, KASUTADA ROOSTEVABAST TERASEST MOODULKORSTNAID. KAMINA, PLIIDI JA AHJU JOONISED TELLIDA VASTAVALT POTTSEPA TÕDEGA TEGELEVALT FIRMALT. ANTUD PROJEKTIS OLEVAD KÜTTEKEHADE MÕÕDUD ON SOOVITUSLIKUD JA ILLUSTRATIIVSED. EHTAMISEL JÄRGIDA KÕIKI TULEOHUTUSE NÕUDEID
3. KÕIK ÜHES RUUMIS OLEVAD PÕRANDAD JA LAED VIIA ÜHTE TASAPINDA, KASUTADES SELLEKS ERINEVA PAKSUSEGA PUITKLOTSE, SOOJUSTUST VÕI BETOONPLAADI PAKSUST. VAATA LÕIKED. SUUREMAD EBATASASUSED PÕRANDAS TÄITSA FIBO-KERGRUUSAGA.
4. AURUSAUNA EHTAMISEL KONSULTEERIDA SPETS. FIRMAGA. NÄITEKS AS DEVISEE TEL 5210836. KÕIK KUMERAD PINNAD VIIMISTLEDA SOOVITUSLIKULT TADELAKTIGA
5. TÖÖ KÄIGUS OLEMASOLEVATE KONSTRUKTSIOONIDE TEGELIKUST OLUKORRAST LÄHTUVAD OLLUSSED MUUDATUSED VÕRRELDDES PROJEKTIGA KOOSKÖLASTADA ARHITEKTIDA.
6. KELDRIRUUMID PUHASTADA SURVEPESUGA, SEINAD VÄRVIDA, LAGI SOOJUSTADA (VT. LÕIKED), PÕRAND TASANDADA VAJADUSEL JA KATTA TOLMU TÕKESTAVA VÄRVIK. OLEMASOLEV UKS ASENDADA SOOJUSTATUD UKSEGA.
7. SISEVIIMISTLUS KOOSKÖLASTADA TELLJA VÕI SISEKUNDAJAGA

\* TÄHISTATUD MÕÖTE KONTROLLIDA KOHA PEAL

<b>E-SERVICE PROJECT OÜ</b> Mustamäe tee 5 Tallinn 10516 tel 5518761 reg.nr:11307778		TELLJA: ARGO LUUDE	FAIL:
ARHITEKT K.REINSALU		OBJEKT: SAUNAMAJA REKONSTRUKTSIOON	KUUP: 09.08
		JOONIS: 1. KORRUSE PLAAN M 1:50	STAAD: TP
			PR.NR: 37-2008K
			AE-1