

AA-8-02_ehitustood			
Kood	Kirjeldus	Ühik	Kogus
A	Üldkulud		
A3	Ehitusdokumentatsiooni koostamine	kogum	1
A4	Geodeetilised tööd		
A4.1	Projekteeritud toru asukoha mähmähkimine	kogum	1
A6	Vastuvõtudokumentatsioon, kasutus- ja hooldusjuhendid		
A6.1	Kasutusloa taotluse esitamine	kogum	1
A10	Muud üldkulud		
A10.1	Tööde läbiviimiseks vajalike seadmete ja materjalide ehitusplatsile toomine, hooldus ja ära viimine pärast tööde lõpetamist.	kogum	1
A10.2	Liiklusmärkide paigaldamine liikluse ümberkorraldamiseks, ehitustsooni tähistamine jms	kogum	1
C	Pinnasetööd ja alused		
C6	Kaeviku toestamine	vajadusel	
C7	Tiigi süvendamine (~83 m ²)	kogum	1
C8	Teenindusplatsi aluspinna ettevalmistus	m ²	53
H	Isolatsiooni-, katmis- ja vooderdustööd		
H5	Imitoru soojustamine soojusplaadiga XPS 50 mm	jm	7
K	Välistorustikud		
K1	Kraavkaeviku rajamine	m	15
K3	Liivalus, toru(de) paigaldus, esmane tagasitõide, sh hoiatuslinde paigaldamine		
K3.1	Imitoru paigaldamine eraldi kaevikus	m	15
K4	Lõpptõite tegemine		
K4.1	Väljaspool liiklusalala	m	15
K6	Torustikusõlme ehitamine		
K6.1	Tuletõrje imitarnetorustiku sõlmede montaaž	tk	1
K6.2	Tuletõrje kuivhüdrandi paigaldamine (sh infoviit)	kmpl	1
Q	Teed, heakorrasutus, haljastus, taastamine		
Q5	Katete parandamine ja taastamine		
Q5.1	Haljasala taastamine	m ²	18
Q5.2	Kruuskatte taastamine	m ²	60
Q5.3	Saviluku rajamine	m ²	1
Q5.4	Teenindusplatsi rajamine (~53 m ²)	kogum	1
Q6	Muud heakorratööd		
Q6.1	Ehitusplatsi koristamine ja ehitusjäätmete ära vedu ning utiliseerimine	kogum	1

Projektijuht: Sirle Punka

Projekteerija: Marko Visse